

Министерство образования и науки Республики Казахстан
Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова
Кафедра уголовного права и процесса

Л.Н.Гарашова

**УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
(общая часть)**

Учебно-методическое пособие



Костанай, 2020

УДК 343.8(574)
ББК 67.409.0(5Каз)
Г 20

Автор:

Гарашова Лейла Низамовна, магистр юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса

Рецензенты:

Мизанбаев Аман Елеусизович – доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и процесса, института экономики и права, КРУ имени А. Байтурсынова

Шнарбаев Булат Кабдушевич – доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и процесса, института экономики и права, КРУ имени А. Байтурсынова

Байзакова Гульсум Муратовна – кандидат юридических наук, доцент кафедры права Костанайского филиала ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Гарашова Л.Н.

Г 20 Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан (общая часть): Учебно-методическое пособие.– Костанай: КРУ имени А. Байтурсынова, 2020. – 84 с.

ISBN 978-601-7640-69-9

В учебно-методическое пособие включены вопросы для практических занятий, а также задания, тесты, по темам уголовно-исполнительного права РК.

Предназначено для студентов юридических специальностей; может быть рекомендовано преподавателям высших учебных заведений при проведении учебных занятий по уголовно-исполнительному праву РК.

УДК 343.8(574)
ББК 67.409.0(5Каз)
Г 20

Утверждено и рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова, 14.12.2020 г. протокол № 2

ISBN 978-601-7640-69-9
2020

© Гарашова Л.Н.,

Содержание

Введение	4
Тема 1 Политика государства в уголовно-исполнительной системе...	
Тема 2 Понятие уголовно-исполнительного права.....	6
Тема 3 Структура уголовно-исполнительного права и система уголовно-исполнительного законодательства.....	15
Тема 4 Уголовно-исполнительные правоотношения.....	22
Тема 5 Правовое регулирование исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия и исправительного воздействия	31
Тема 6 Правовое положение лиц, отбывающих уголовное наказание и иные меры уголовно-правового воздействия.....	39
Тема 7 Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия	49
Тема 8 Контроль и надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия.....	56
Тестовые задания.....	59
Задачи.....	67
Заключение.....	71
Список рекомендуемой литературы.....	72

Введение

В основе формирования и развития правовой системы государства, различных отраслей законодательства, правовых форм и направлений его деятельности находится политика, отражающая принципы, стратегию, основные направления и формы достижения социальных целей, которые ставит перед собою общество, политические и властные структуры, его представляющие. Одно из таких направлений – политика в сфере борьбы с уголовными правонарушениями. В ней в концентрированном виде выражены задачи, принципы, стратегия, основные направления, формы и методы контроля государства за преступностью.

Политика в сфере борьбы с уголовными правонарушениями направляет деятельность государства, органов представительной власти и управления по профилактике уголовных правонарушений и иных правонарушений, предупреждению их совершения, своевременному пресечению, ответственности лиц, совершивших уголовные правонарушения, исполнению наказания и иных мер уголовно-правового воздействия в отношении осужденных и достижению их целей.

Важная роль в решении этих задач принадлежит учреждениям и органам, исполняющим уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, так как основной их задачей является исправление осужденных и профилактика рецидивной преступности. Правовой аспект организации исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия и деятельности учреждений и органов их исполняющих, изучается в курсе «Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан». При этом основные положения теории уголовно-исполнительного права, и правовые аспекты деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, рассматриваются при изучении Общей части этого курса.

Изучение положения Общей части курса «Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан» предполагает раскрытие социально-политического смысла и юридического содержания уголовно-исполнительного законодательства, взаимосвязи составляющих его норм и институтов, овладение методами их научного анализа.

Целью изучения Общей части курса «Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан» является формирование у обучающихся глубоких теоретических знаний, и привитие на этой основе прочных навыков и умений, необходимых им для эффективного выполнения задач, возложенных на учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания и реализующие иные меры уголовно-правового воздействия.

Основными задачами Общей части курса «Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан» являются систематизированное усвоение учащимися теоретических знаний: о принципах, категориях и положениях науки уголовно-исполнительного

права; общественно-социальных явлениях, происходящих в процессе исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия; обучение их правильному ориентированию в действующем уголовно-исполнительном законодательстве; развитие способности правильно толковать и применять его нормы. Приоритетной задачей должно быть воспитание у студентов уважительного отношения к закону, чувства гуманности и справедливости в обращении с осужденными.

В процессе изучения Общей части курса «Уголовно-исполнительного права Республики Казахстан» студенты должны усвоить:

- основные положения уголовно-исполнительной политики, социальное и юридическое назначение уголовно-исполнительного законодательства;
- цели, содержание и воспитательные возможности уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия;
- цели, задачи и принципы уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан;
- основные этапы становления и развития уголовно-исполнительного права и законодательства в Казахстане;
- систему законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих процесс исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия;
- содержания уголовно-исполнительных правоотношений;
- правовое положение осужденных;
- правовое регулирование применения к осужденным основных средств исправления;
- систему учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия.

В процессе отработки учебного материала студенты должны приобрести умения и навыки правоприменительной практики, обеспечения законности и правопорядка при исполнении уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия; применения к осужденным мер исправительного воздействия.

Тема 1 Политика государства в уголовно-исполнительной сфере

Цель - сформировать у студентов знания о понятиях государственной политики в уголовно-исполнительной системе

1. Понятие и составные части государственной политики в уголовно-исполнительной сфере. Политика в сфере борьбы с уголовными правонарушениями. Уголовная политика

2. Понятие, сущность, задачи уголовно-исполнительной политики

Политика (греч. *politika* - государственные или общественные дела, от греч. *polis* - государство) - сфера деятельности, связанная соотношениями между социальными группами, сутью которой, является определение форм, задач, содержания деятельности государства

Государство- политическая организация общества, обеспечивающая его единство и целостность, осуществляющая посредством государственного механизма управление делами общества, суверенную публичную власть в интересах всех слоев общества

Государственная политика-деятельность органов государственной власти и государственного управления, отражающая принципы, стратегию, основные направления и формы достижения социальных целей, которые ставят перед собой государство и общество в целом



В Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы человека в соответствии с Конституцией. Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов (ст. 12 Конституции РК)

Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Основопологающими принципами деятельности Республики Казахстан являются: общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами (ст. 1 Конституции РК)

Государственная политика подразделяется на:

- внутреннюю политику;
- внешнюю политику;
- социальную политику.

Политика в сфере борьбы с уголовными правонарушениями

1. В политике в сфере борьбы с уголовными правонарушениями в концентрированном виде выражены задачи, принципы, стратегия, основные направления, формы и методы контроля государства за уголовно-наказуемыми деяниями

2. Политика в сфере борьбы с уголовными правонарушениями - деятельность государства по профилактике уголовных и иных правонарушений, предупреждению их совершения, своевременному пресечению, привлечению к ответственности лиц, совершивших уголовно-наказуемые деяния, исполнению уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия в отношении осужденных и достижению их целей

Уголовная политика определяет направление деятельности учреждений, органов и отдельных должностных лиц в следующих сферах деятельности:

- **уголовно-правовая политика** - по определению уголовно-правовых мер воздействия за уголовные правонарушения (уголовную ответственность, ее основания, дифференциацию и индивидуализацию ответственности, криминализацию и декриминализацию деяний, пенализацию и депенализацию ответственности, цели, систему и виды наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, их содержание); правил назначения справедливого и целесообразного наказания, а также видов освобождения от наказания;

- **уголовно-процессуальная политика** - по пресечению, беспристрастному, быстрому и полному раскрытию, расследованию уголовных правонарушений, изобличению и привлечению к уголовной ответственности лиц, их совершивших; справедливому судебному разбирательству и правильному применению уголовного закона; защите лиц, общества и государства от уголовных правонарушений, а также обеспечению защиты от необоснованного обвинения и осуждения, незаконного ограничения прав и свобод человека и гражданина;

- **уголовно-исполнительная политика** - по определению целей, принципов, стратегии, направлению деятельности учреждений, органов и должностных лиц, ее основных форм и методов при исполнении наказания и иных мер уголовно-правового воздействия;

- **постпенитенциарная политика** – по организации контроля за поведением освобожденных из мест лишения свободы, в целях закрепления положительных результатов воздействия наказания, социальной адаптации лиц, отбывших наказание, и предупреждения рецидивной преступности.

Понятие, сущность и задачи уголовно-исполнительной политики

Уголовно-исполнительная политика - политика государства в области исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, определяющая основные направления, формы, задачи и содержание деятельности государственных органов, должностных лиц и общественности в этой области, и которая реализуется в уголовно-исполнительном законодательстве и правоприменительной деятельности органов и учреждений государства, а также отдельных должностных лиц, на которых законодательством возложено исполнение уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия

Основные социальные факторы, прямо или опосредованно определяющие стратегию, основные формы и методы уголовно-исполнительной политики, а также влияющие на ее формирование и развитие: экономическое положение складывающееся в государстве, социально-политическое состояние общества, господствующие в обществе нравственные ценности и правовые представления, динамика и структура совершаемых уголовных правонарушений, требования международных актов по правам человека и обращению с правонарушителями, деятельность международных, в том числе правозащитных организаций, развитие фундаментальных наук, как исследующих проблемы борьбы с уголовными правонарушениями и исполнением наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия (криминология, уголовное право (прежде всего, теория наказаний), уголовно-исполнительное право), так и занимающихся исследованием проблем, связанных с исправлением и ресоциализацией осужденных (пенитенциарная психология и пенитенциарная педагогика).

Субъектами формирования и развития уголовно-исполнительной политики являются:

- Президент Республики Казахстан;
- Парламент Республики Казахстан;
- Уполномоченный государственный орган в сфере уголовно-исполнительной деятельности

Основные задачи уголовно-исполнительной политики:

- определение целей, принципов и общих положений исполнения (отбывания) всех видов уголовных наказаний, отдельных иных мер уголовно-правового воздействия и применения мер исправительного воздействия;
- обеспечение прав, свобод и законных интересов осужденных, законности и правопорядка в области исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия;
- определение системы учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, порядка и условий их функционирования, осуществления контроля и надзора за их деятельностью;
- установление системы законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в уголовно-исполнительной сфере;
- определение основных средств исправления и мер по социальной адаптации (ресоциализации) осужденных; разработка мероприятий по совершенствованию деятельности и прогнозированию развития учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания
- и иные меры уголовно-правового воздействия, с учетом изменений, происходящих в обществе и государстве

Реализация уголовно-исполнительной политики - планомерный процесс использования органами государственной власти и институтами гражданского общества имеющихся в их распоряжении ресурсами, системы инструментов и методов, а также координация действий всех действий организационных структур и индивидов, участвующих в этом процессе, для достижения целей, стоящих перед уголовными наказаниями, и иными мерами уголовно-правового воздействия.

Тема 2 Понятие уголовно-исполнительного права

Цель –

1. Уголовно-исполнительное право как отрасль права.
2. Принципы уголовно-исполнительного права



Уголовно-исполнительное право как отрасль права - закрепляет основные положения политики государства в сфере исполнения и отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия

Сфера исполнения и отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия должна регулироваться нормами права по следующим причинам:

- процесс исполнения и отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия носит властно- принудительный характер, и необходимо организовать деятельность учреждений, органов и отдельных должностных лиц, их исполняющих, в правовые рамки, предотвратив таким образом произвол по отношению к осужденным;
- исполнение и отбывание уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия заключается в применении правоограничений для осужденных (в каре), что следует законодательно урегулировать в соответствии с Конституцией Республики Казахстан (п. 1 ст. 39 Конституции РК);
- исполнение и отбывание уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия является продолжением их применения, осуществляемого на основе норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, поэтому необходима «правовая стыковка» двух сфер их применения
- Должно быть обеспечено единство сущности уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия (уголовный закон) и их содержания (уголовно-исполнительное законодательство); целей наказания и иных мер уголовно- правового воздействия (уголовный закон), задач и средств их обеспечения (уголовно-исполнительное законодательство).

Уголовно-исполнительное право как отрасль права - есть воля народа, возведенная в закон и выраженная в системе установленных государством, в соответствии с требованиями уголовно-исполнительной политики, норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают в процессе исполнения и отбывания всех видов уголовных наказаний и ряда иных мер уголовно-правового воздействия, в интересах восстановления социальной справедливости, исправления лиц, совершивших уголовные правонарушения, предупреждения совершения новых уголовных правонарушений как ими самими, так и другими лицами.

Уголовно-исполнительное право как отрасль права



Определяет и устанавливает условия



- цели, принципы, стратегию, направление, основные средства и методы уголовно-исполнительной политики в государстве
- основные положения исполнения и отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, назначенных судом
- права, законные интересы и обязанности осужденных
- порядок обеспечения и охраны прав и законных интересов осужденных
- средства исправления и ресоциализации осужденных

Регулирует порядок и



- исполнения и отбывания всех видов уголовного наказания и ряда мер уголовно-правового воздействия
- применения мер воспитательного воздействия на осужденных
- деятельность учреждений, органов и должностных лиц, на которых возложено исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия
- оказание помощи осужденным в социальной адаптации
- участия общественности в исправлении и ресоциализации осужденных

Уголовно-исполнительное право представляет собой самостоятельную отрасль права, которая характеризуется собственным предметом и методом правового регулирования, а также наличием самостоятельной системы норм

В **предмет уголовно-исполнительного права** как самостоятельной отрасли права входит установление общих положений и принципов:

- исполнения и отбывания всех видов уголовных наказаний и ряда иных мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных УК РК
- применения к осужденным средств исправления и ресоциализации
- порядка освобождения от отбывания уголовных наказаний и оказание помощи освобождаемым лицам
- порядка и условий исполнения и отбывания всех видов уголовных наказаний и ряда иных мер уголовно-правового воздействия
- осуществления пробационного контроля
- деятельности учреждений, органов и должностных лиц, на которых возложено исполнение уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия

- участия органов государственной власти и органов местного самоуправления, иных организаций, общественных объединений, а также граждан в исправлении осужденных и их ресоциализации.

Предмет правового регулирования - та или иная обособленная совокупность качественно однородных общественных отношений, на которую направлено воздействие определенного комплекса юридических норм

Предметом правового регулирования уголовно-исполнительного права являются общественные отношения, складывающиеся в сфере исполнения и отбывания всех видов уголовных наказаний и ряда иных мер уголовно-правового воздействия, а также при применении к осужденным средств исправления и ресоциализации; общественные отношения, возникающие в связи с участием органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных объединений в контроле за деятельностью учреждений, органов и отдельных должностных лиц, на которых возложено исполнение уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, и оказанию им помощи в исправлении осужденных и их ресоциализации; общественные отношения, возникающие между администрацией учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и гражданами в связи с их участием в деятельности этих учреждений и органов.

Группы общественных отношений, входящих в предмет правового регулирования уголовно-исполнительным правом:

- Общественные отношения, возникающие при исполнении и отбывании всех видов уголовных наказаний и ряда мер уголовно-правового воздействия;
- Общественные отношения, возникающие между учреждениями, органами и отдельными должностными лицами, на которых возложено исполнение решения судов, связанных с применением уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, и осужденными;
- Общественные отношения, возникающие между государственными учреждениями (органами) и отдельными гражданами по поводу исполнения отдельных видов наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия;
- Общественные отношения, возникающие при применении к осужденным мер карательно-воспитательного воздействия, которые присущи соответствующим видам уголовных наказаний или иным мерам уголовно-правового воздействия;
- Общественные отношения, возникающие по поводу исполнения уголовных наказаний между администрацией предприятий, учреждений, организаций и осужденными, которые в них работают;
- Общественные отношения, возникающие в связи с участием общественности в исправлении осужденных и их ресоциализации.

Уголовно-исполнительное право, являясь самостоятельной отраслью права, также характеризуется наличием собственного метода регулирования общественных отношений, входящих в ее предмет.

Метод правового регулирования уголовно-исполнительного права - совокупность юридических приемов и способов, с помощью которых уголовно-исполнительное право воздействует на общественные отношения, возникающие по поводу и в процессе исполнения и отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия: основной, иные методы правового регулирования.

Метод правового регулирования обуславливает, прежде всего, та мировоззренческая концепция, которая лежит в основе соответствующей политики и законодательства.

Поскольку уголовное наказание и иные меры уголовно-правового воздействия представляет собой форму государственного принуждения, и их исполнение основывается на властно-требовательных началах, основным методом правового регулирования уголовно-исполнительного права является императивный метод (метод властного приказа), который представляет собой такие способы воздействия, которые предполагают первенство государства как субъекта уголовно-исполнительных правоотношений и недопустимость отступлений от правовых предписаний, т.е. в данном случае отношения между учреждениями, органами и

должностями, лицами, на которых законом возложено исполнение уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, и осужденными – это отношения субординации, прямого подчинения.

Способы правового регулирования (пути юридического воздействия, выраженные в юридических нормах) императивного метода уголовно-исполнительного права:

1. позитивное обязывание - возложение на осужденного обязанности активно себя вести, например, осужденные обязаны являться по вызову администрации учреждений или органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, и давать объяснения по вопросам исполнения наказания и иных мер уголовно-правового воздействия (п. 4) ч. 1 ст. 11 УИК РК);

2. Запрещение - возложение на осужденного обязанности воздерживаться от совершения действий определенного рода, например, осужденным запрещено покидать территорию Республики Казахстан до полного отбывания основного наказания или освобождения от наказания, истечения срока пробационного контроля, истечения срока отсрочки отбывания наказания (п. 5) ч. 1 ст. 11 УИК РК).

Иные методы правового регулирования уголовно-исполнительного права применяются в определенных ситуациях, складывающихся в процессе исполнения и отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия. К ним относятся:

- метод поощрения - способы воздействия, стимулирующие социально полезное, активное поведение осужденных путем поощрений. Например, в ст. 128 УИК РК предусмотрена система мер поощрения, которая применяется к осужденным, отбывающим наказания в виде лишения свободы, за хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, учебе, активное участие в работе добровольных образований и воспитательных мероприятиях, принятие мер по возмещению ущерба, причиненного преступлением;

- диспозитивный метод (метод коррекции) способы воздействия, предоставляющие субъектам уголовно-исполнительных правоотношений возможность урегулировать отношения между собой в пределах, определяемых законодательством. Например, осужденным к лишению свободы, прибывшим в учреждение уголовно-исполнительной системы, первое свидание предоставляется после выхода из карантинного отделения. При этом, какой вид свидания (краткосрочное или длительное) может быть предоставлен, зависит от желания осужденного (ст. 106 УИК РК);

- Рекомендательный метод - способы воздействия, предлагающие субъектам уголовно-исполнительных правоотношений наиболее целесообразный вариант поведения. Например, при трудоустройстве осужденных к лишению свободы администрация учреждения уголовно-исполнительной системы обязана учитывать их пол, возраст, состояние здоровья, трудоспособность, по возможности – специальность и ее получение во время отбывания наказания (ст. 119 УИК РК)

Основные типы правового регулирования, применяемые в уголовно-исполнительной сфере (в зависимости от сочетания запретов и дозволений:

- разрешительный - «запрещено все, кроме того, что дозволено». Применяется в основном при правовом регулировании исполнения и отбывания уголовных наказаний, связанных с изоляцией осужденных от общества;

- общедозволительный - «дозволено все, кроме того, что запрещено». Применяется при правовом регулировании исполнения и отбывания уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, и иных мер уголовно-правового воздействия

Принцип (от лат. principium) - основа, начало. Основное, исходное положение какой-либо теории, учения, Внутреннее убеждение, взгляд на вещи, определяющие норму поведения, Руководящая идея, основное правило деятельности.

Принципы права - руководящие идеи или начала права, руководящие положения правовой системы, нормативные обобщения, характеризующие основное в праве и его применении: являются обязательными при формировании конкретных отраслей права, ее институтов и норм; обладают нормативными свойствами; подлежат

обязательной реализации в правоприменительной деятельности; существуют независимо от того, отражены они прямо в статьях закона или же не отражены.

Принципы права имеют объективно-субъективную природу

Объективность принципов состоит в том, что они отражают общественно-экономическую природу общества, а также те закономерности, которые определяют политику государства во всех сферах общественной жизни, в частности, в области борьбы с преступностью

Субъективность принципов права определяется тем, что они формируются конкретными людьми, а затем воспринимаются общественным сознанием как нравственные постулаты и входят в качестве составной части в правовую идеологию

Принципы уголовно-исполнительного права - руководящие идеи и положения, отражающие общую направленность и наиболее существенные черты уголовно-исполнительной политики государства, которые характеризуют качественные особенности уголовно-исполнительного права, объединяют все его институты и нормы и обеспечивают единство правового регулирования общественных отношений, возникающих в процессе исполнения и отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, в интересах достижения целей, стоящих перед ними.

Принципы уголовно-исполнительного права призваны: предопределять стратегию и направления развития отдельных институтов и норм уголовно-исполнительного права; обеспечивать системность правового регулирования общественных отношений, возникающих при исполнении и отбывании уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия.

Принципы уголовно-исполнительного права Республики Казахстан:

- базируются на исходных положениях международных соглашений в области прав и свобод человека и гражданина, а также международно-правовых стандартов обращения с правонарушителями;
- в своей совокупности пронизывают все уголовно-исполнительное право (законодательство), указывают на основные направления его развития и совершенствования;
- должны быть закреплены в соответствующих нормах, нормативных правовых актах;
- отражают общую направленность уголовно-исполнительной политики и закономерности развития системы учреждений и органов, исполняющих наказание и иные меры уголовно-правового воздействия, а также предмет, задачи и функции уголовно-исполнительного законодательства;
- совокупность принципов уголовно-исполнительного права образует

научно обоснованный социально-правовой блок (фундамент), на котором базируются нормы уголовно-исполнительного права;

- являются внутренне согласованной и взаимосвязанной системой и соотносятся в качестве подсистемы системы общеправовых принципов как более высокого по степени обобщенности (иерархии) структурного образования;

- характеризуются стабильностью и является величиной постоянной, поскольку особенностью принципов уголовно-исполнительного права является недопустимость исключения какого-либо основного признака из них, иначе принцип сводится к роли простого правила, из которого можно делать исключение.

Уголовно-исполнительное законодательство Республики Казахстан основывается на принципах:

1) соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;

2) законности;

3) гуманизма;

4) дифференциации условий исполнения наказаний;

5) индивидуализации исполнения наказания и иных мер уголовно-правового воздействия;

6) рационального применения мер принуждения;

7) соединения наказания с исправительным воздействием;

8) стимулирования правопослушного и активного общественно полезного поведения осужденных.

Общественное воздействие является одним из основных средств исправления осужденных (статьи 7, 8 УИК РК)

1. Основными средствами исправления осужденных являются:

1) режим отбывания наказания;

2) воспитательное воздействие;

3) поддержание позитивных социальных связей;

4) общественно полезный труд;

5) получение начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального образования;

6) общественное воздействие.


2. Средства исправления осужденных применяются с учетом вида наказания, характера, степени общественной опасности, формы вины и мотивов совершенного уголовного правонарушения, личности осужденного и его поведения во время отбывания наказания.

Участие общественности в исправлении осужденных:

1. В исправлении осужденных могут участвовать попечительские и общественные наблюдательные советы, комитеты родителей осужденных, профессиональные союзы, трудовые коллективы, зарегистрированные в установленном законодательством Республики Казахстан порядке общественные объединения, религиозные

объединения, общественные и благотворительные фонды, политические партии, другие организации, а также граждане путем:

- 1) проведения социологических и иных мониторингов;
- 2) участия в разработке и общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов в сфере уголовно-исполнительной деятельности;
- 3) участия в изыскании, предоставлении, распределении и наблюдении за использованием гуманитарной и благотворительной помощи осужденным;
- 4) разработки и реализации программ и проектов, направленных на совершенствование деятельности уголовно-исполнительной системы и социально-правовую помощь осужденным;
- 5) оказания иного содействия учреждениям и органам, исполняющим наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, в формах, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.



Принцип «дифференциация исполнения уголовного наказания или иной меры уголовно-правового воздействия» на основе уголовно-правовых критериев наиболее широко реализуется применительно к такому наказанию, как лишение свободы, что связано с достаточно длительным сроком отбывания данного вида наказания и который нашел свое выражение в существующей системе видов учреждений уголовно-исполнительной системы, предназначенных для содержания различных категорий осужденных к лишению свободы, совершивших преступления в совершеннолетнем возрасте (ст. 89 УИК РК)

Уголовно-исполнительная дифференциация исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы на основе уголовно-правовых критериев проявляется в применяемой в настоящее время прогрессивной системе отбывания данного вида наказания, когда условия содержания и правовое положение осужденных изменяется в зависимости от наличия у них той или иной степени поведения, путем:

- перевода осужденных из учреждения уголовно-исполнительной системы одного уровня безопасности в учреждения другого уровня безопасности;

- перевода осужденных с одних условий отбывания наказания в других пределах одного учреждения уголовно-исполнительной системы

Индивидуализация исполнения уголовного наказания и иной меры уголовно - правового воздействия как принцип уголовно-исполнительного права

Индивидуализация (англ. individualization, нем. - individualisierung) - процесс выделения человека из однородной среды с учетом различных, обособленных индивидуальных личностных качеств (потребностей) и стиля деятельности (поведения) личности

Принцип индивидуализации исполнения уголовного наказания или иной меры уголовно-правового воздействия - является производным от такого принципа уголовного права, как индивидуализация уголовной ответственности и наказания, который заключается в том, что они в каждом конкретном случае должны соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного уголовного правонарушения, обстоятельствам его совершения и личности виновного, с учетом как смягчающих, так и отягчающих обстоятельств, а также влияния назначенного уголовного наказания или иной меры уголовно-правового воздействия на исправление осужденного и условия жизни его семьи

Принцип индивидуализации исполнения уголовного наказания или иной меры уголовно-правового воздействия как принцип уголовно-исполнительного права - заключается в необходимости учета в процессе отбывания уголовного наказания или иной меры уголовно-правового воздействия, помимо групповых и индивидуальных, как социально-демографических, так и положительных и отрицательных нравственно-психологических особенностей личности осужденного в целях как стабилизации его поведения, так и достижения положительного карательно-воспитательного результата.

Принцип исправления каждого лица, совершившего уголовное правонарушение, находит свое выражение:

- в признании исправления одной из целей не только уголовного наказания в целом, но и целью уголовно-исполнительного законодательства;

- в законодательном закреплении основных средств исправления осужденных;

- в законодательном закреплении основных направлений организации воспитательного воздействия на осужденных.

Принцип стимулирования правопослушного и активного общественно-полезного поведения осужденных - заключается в широком использовании различных правовых стимулов, закрепленных в поощрительных нормах уголовно-исполнительного права, регулирующих возможности, улучшающие правовое положение осужденных путем

изменения условий отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия (применение мер поощрения, предоставление различных льгот, расширение объема прав) для корректирования поведения осужденных в процессе их отбывания.

Поощрительные нормы уголовно-исполнительного права - нормы, которые направлены не только на улучшение правового положения осужденных путем простого изменения условий отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, но и поощряют осужденных за активное общественно-полезное и правопослушное поведение:


- обеспечивают реализацию других норм уголовно-исполнительного права без государственного принуждения;
- закрепляют тот или иной вид материального или морального поощрения, активного позитивного поведения осужденных;
- содержат правила поведения как для осужденных, так и для органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, в компетенцию которых входит право на применение поощрения.

«В каждом заведении следует иметь систему льгот и разрабатывать различные методы обращения с разными категориями заключенных, чтобы поощрять их к хорошему поведению, развивать в них чувство ответственности, прививать им интерес к их перевоспитанию и добиваться их сотрудничества» (Правило 95 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными).

Функции уголовно-исполнительного права как отрасли права

Функции отрасли права (от лат. *Function* - осуществление, выполнение) – основные направления (пути, каналы, формы, способы) правового воздействия на определенные группы общественных отношений, которые предопределяются социальным назначением данной отрасли права и отражают ее сущность, природу и необходимость существования

Функции уголовно-исполнительного права - основные направления, пути, формы и способ правового воздействия на общественные отношения, возникающие в процессе исполнения и отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, в которых выражены служебная роль и социальное назначение уголовно-исполнительного права



Воспитательная - уголовно-исполнительное право, отражая определенную идеологию, оказывает специфическое педагогическое воздействие как на осужденных, так и на иных лиц, формирует у субъектов мотивы правомерного поведения

Социального контроля - направлена на стимулирование правопослушного поведения как осужденных, так и иных лиц, в то же время ограничивает нежелательные с точки зрения общества поведение и действия, т.е. удерживает от совершения неправомерных действий

Регулятивные - имеют первичное значение, носят творческий характер, ибо уголовно-исполнительное право с помощью этих функций призвано содействовать развитию наиболее ценных для общества и государства социальных связей в уголовно-исполнительной сфере

Социально-политические функции уголовно-исполнительного права - выражения и реализации социальной политики государства в процессе исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, а также в организации карательно-воспитательного воздействия и на осужденных

Специально-юридические функции уголовно-исполнительного права:

- конкретизации уголовно-правовой кары путем закрепления в уголовно-исполнительном законодательстве содержания конкретных уголовных наказаний, иных мер уголовно-правового воздействия, устанавливая комплекс правоограничений, определяющих условия их отбывания

Установления и закрепления системы мер исправительного воздействия на осужденных путем правовой регламентации нормами уголовно-исполнительного законодательства порядка и условий отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, и применения к осужденным мер исправительного воздействия, поскольку кара должна осуществляться одновременно с воспитательным воздействием на осужденных

Обеспечения предупреждения правонарушений как со стороны лиц, отбывающих наказание, так и иных лиц, путем наличия в уголовно-исполнительном законодательстве норм, направленных на обеспечение предупреждения нарушений порядка отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия по трем взаимосвязанным направлениям: воспитательному, режимному, организационно-управленческому.


Обеспечения восстановления социальной справедливости путем реализации в уголовно-исполнительном законодательстве таких принципов, как гуманизм, равенство осужденных перед законом, рациональное применение средств принуждения и исправления

осужденных, а также стимулирования правопослушного и активного общественно-полезного поведения осужденных

Обеспечения организации исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия путем закрепления нормами уголовно-исполнительного законодательства порядка деятельности учреждений и органов, а также отдельных должностных лиц, на которых возложено исполнение уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия

Установления и конкретизации правового статуса субъектов уголовно-исполнительных правоотношений путем закрепления нормами уголовно-исполнительного права правового статуса учреждений и органов, а также отдельных должностных лиц, на которых возложено исполнение уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, осужденных и общественности, принимающих участие в их исправлении

Взаимосвязь уголовно-исполнительного права с другими отраслями права



Уголовное право является базовой по отношению ко всем другим отраслям права, регулирующим борьбу с уголовно наказуемыми деяниями, что предопределяет его первичность и одновременно единство целей, принципов и методов правового регулирования, достаточно единообразный понятийный аппарат этих отраслей.

Уголовно-исполнительное право тесно взаимосвязано **с уголовно-процессуальным правом** и прежде всего с положениями (нормами), относящимися к исполнению судебных решений

Исполнение приговора (веления суда об исполнении примененного им уголовного наказания или иной меры уголовно- правового воздействия) определяет сам процесс исполнения уголовного наказания или иной меры уголовно-правового воздействия и таким образом связывает уголовно-исполнительное право с уголовно-процессуальным правом

В процессе обеспечения реализации охранительной уголовно-правовой нормы уголовно-исполнительное право также соприкасается с такими отраслями права, как:

- **конституционное право** - при регулировании правового статуса осужденных. Так, при отбывании уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия остаются без изменения такие конституционные права осужденных, как равенство перед законом и судом, право на свободу совести, право на минимальный размер заработной платы, социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, безопасные условия труда, право на отдых, право на охрану достоинства личности, свободу от пыток, насилия, другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания (статьи 14, 17, 22, 24, 28, 29 Конституции РК)

- **административное право** - в вопросах, относящихся к управлению системой учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия; к персоналу учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, прохождению им службы, его социальной защищенности, применения ими физической силы, спецсредств и оружия; территориального расположения и устройства учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и участие местных государственных органов при решении этих и других вопросов, в частности, исполнения такого наказания, как привлечение к общественным работам, оказания социально-правовой помощи осужденным и освобожденным из мест лишения свободы, состоящим на учете службы пробации

- **трудовое право** - в вопросах правового регламентирования труда персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, а также установления условий труда, правил охраны труда и техники безопасности, порядка оплаты труда, в производственных структурах уголовно-исполнительной системы и других предприятий и организаций, где осужденные привлекаются к труду. Основания и порядок привлечения осужденных к труду, оплата труда, охрана труда максимально приближены к требованиям трудового законодательства. При этом многие нормы уголовно-исполнительного права, регулирующие эту сторону уголовно-исполнительной деятельности, имеют ярко выраженный бланкетный характер и отсылают к законодательству о труде Республики Казахстан

тема 3. Структура уголовно-исполнительного права и система уголовно-исполнительного законодательства

Уголовно-исполнительное право как отрасль права - представляет собой нормативное образование, имеющее основной клеточкой своего состава юридическую норму, регулиющую ту или иную сторону общественных отношений, которые складываются по поводу и в

процессе исполнения и отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия.

Структура уголовно-исполнительного права - состоит из самостоятельной, оформленной в виде одного целого в нескольких нормативных правовых актах системы норм, выражающих содержание данной отрасли права.

Нормы уголовно-исполнительного права - установленные государством, в соответствии с требованиями уголовно-исполнительной



политики Республики Казахстан и выраженные в соответствующих юридических актах общеобязательные правила (модель должного) поведения, регулирующие общественные отношения, которые складываются в процессе и по поводу исполнения и отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия.

Классификация норм уголовно-исполнительного права

Классификация норм уголовно-исполнительного права - распределение норм уголовно-исполнительного права по определенным

группам, в целях четкого обозначения места и роли той или иной нормы в системе правового регулирования, а также более глубокого уяснения их правовой природы и назначения.

По характеру устанавливаемого правила поведения нормы- нормы поведения уголовно-исполнительного права делятся на:

1. Регулятивные - устанавливают права и обязанности субъектов и иных участников уголовно-исполнительных правоотношений;
2. Поощрительные - поощряют осужденного за активное поведение, являющееся позитивным, и направлены на стимулирование, одобряемого в законе поведения (например, ч. 1 ст. 96, ст.128 и др. УИК РК);
3. Охранительные - обеспечивают защиту правоотношений, возникающих в процессе исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, обеспечивают реализацию иных норм уголовно-исполнительного права (например, статьи 51, 54, 60 и др. УИК РК).

В зависимости от характера установленных прав и обязанностей регулятивные нормы делятся на:

Обязывающие - устанавливают требования к субъектам совершить определенные действия (например, статьи 11, 50, 53, 66 и др. УИК РК).

Запрещающие - устанавливают требования к субъектам воздержаться от совершения определенных действий.

Управомочивающие - представляют субъектам выбор варианта поведения в рамках, установленных законом или подзаконным актом (ч. 4 ст.106 УИК РК)

По форме детализации нормы-правила поведения уголовно-исполнительного права делятся на:

- Нормы общего характера - распространяются на всех лиц, отбывающих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия (например, статьи 9, 10, и др. УИК РК);
- Специальные нормы - распространяются только на осужденных, отбывающих тот или иной вид уголовного наказания или иную меру уголовно-правового воздействия (например, статьи 19-23 УИК РК);
- Единичные нормы - действуют только в отношении определенной категории осужденных, (например, в отношении осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы ст. 114 УИК РК)

По степени категоричности предписания нормы-правила поведения уголовно-исполнительного права делятся на:

- **Императивные (категорические, авторитарные)** - нормы, содержащие властные предписания, не допускающие отступления от правила, предписанного данной нормой (например, статьи 90, 91, 93, 94 и др. УИК РК);

Диспозитивные - нормы, допускающие регулирование отношений по

соглашению сторон, т.е. содержат свободу усмотрения (например, ч. 4 ст. 106, ст. 119 УИК РК).

По характеру предписания нормы-правила поведения уголовно-исполнительного права делятся на:

- **Нормы материального права (материальные нормы)** - устанавливают непосредственное содержание правил поведения субъектов уголовно-исполнительных правоотношений (основная масса норм уголовно - исполнительного права является нормами материального права)

- **Нормы процессуального права (процессуальные, процедурные нормы)** - регулируют условия и порядок реализации предписаний, содержащихся

в нормах материального права (например, статьи 129, 132, 133, 154 и др. УИК РК);

- **Технические нормы** - содержат правила, которыми должны руководствоваться люди в своих действиях с орудиями труда и различными предметами природы, а также с техническими средствами (например, ст. 99 УИК РК).

Тема 4 Уголовно-исполнительные правоотношения

Правоотношение - разновидность общественного отношения, урегулированное нормами права, представляющая собой юридическую связь между отдельными лицами, которые связаны между собой субъективными правами (правомочиями) и юридическими обязанностями, определяющими обеспеченную законом меру возможного и должного поведения, возникающие на основе правовых норм в случае наступления предусмотренных законом юридических фактов.

Уголовно-исполнительные правоотношения - урегулированные нормами уголовно-исполнительного права общественные отношения, возникающие между государством (в лице соответствующих учреждений и органов) и осужденными, по поводу и в процессе исполнения и отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, в которых его участники выступают как носители взаимосвязанных субъективных прав (правомочий) и юридических обязанностей, определяющими обеспеченную уголовно-исполнительным законодательством меру их возможного и должного поведения, возникающие в случаях наступления предусмотренных законодательством юридических фактов.

Виды уголовно-исполнительных правоотношений: общие, материальные, регулятивные, конкретные, процедурные, охранительные.

Общие уголовно-исполнительные правоотношения:

- первый, основной слой правоотношений, возникающих в процессе реализации функций уголовно-исполнительного права;
- возникают на основе приговора (определения) суда, вступившего в законную силу, а также акта помилования или акта об амнистии (ст. 6 УИК РК);
- закрепляют круг субъектов уголовно-исполнительного права, их правовой статус;
- это длящиеся правоотношения, которые действуют в течение всего периода отбывания осужденным уголовного наказания или иной меры уголовно-правового воздействия;
- создают правовую основу для образования многочисленных и разнообразных конкретных уголовно-исполнительных правоотношений;
- в процессе данных правоотношений происходит продолжительное и непрерывное взаимодействие их субъектов и участников;
- субъекты общих уголовно-исполнительных правоотношений находятся в своеобразном правовом состоянии относительно других участников и друг друга;
- это общедозволительное правоотношение, при котором никто не должен препятствовать реализации дозволенного поведения органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия;
- состоят из неразрывно связанных и взаимно обусловленных конкретных правоотношений, возникающих при реализации режима отбывания уголовного наказания или иной меры уголовно-правового воздействия, осуществления воспитательного воздействия на осужденного и т.д.

Конкретные уголовно-исполнительные правоотношения - возникают тогда, когда субъекты вступают в отношения друг с другом при наступлении определенных юридических фактов (например, прибытие осужденных к лишению свободы в учреждение уголовно-исполнительной системы, ознакомление их с правилами отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы, распределение по отрядам, определение места работы и т.д.)

Регулятивные уголовно-исполнительные правоотношения - правоотношения, основанные на реализации соответствующих функций и норм уголовно-исполнительного права и развивающие общественные отношения в уголовно-исполнительной сфере.

Охранительные уголовно-исполнительные правоотношения - правоотношения, выполняющие охранительную функцию уголовно-исполнительного права - вытеснения негативных явлений в процессе исполнения и отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия и по отношению к регулятивным уголовно-исполнительным правоотношениям выполняют вспомогательную

функцию.

Уголовно-исполнительные предупредительные меры - меры, предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством в качестве способов обеспечения порядка и условий отбывания уголовных наказаний или иных мер уголовно-правового воздействия (например, в отношении лишения свободы - это изоляция осужденных, их обыски, досмотры, надзор за ними и т.д., в отношении условного осуждения - это обязательная явка осужденных в службу пробации два раза (проживающим в сельской местности - один раз) в месяц для регистрации, интенсивность которых зависит от тяжести совершенного осужденным уголовного правонарушения, числа судимостей и др. (например, степень изоляции осужденных и применение мер безопасности различна в учреждениях уголовно-исполнительной системы различных уровней безопасности).

Уголовно-исполнительные криминологические предупредительные меры - меры, предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством, которые реализуются при систематических отклонениях в поведении осужденных, склонности их к правонарушениям (например, постановка осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы на профилактический учет, перевод в другое учреждение уголовно-исполнительной системы в целях необходимости поддержания правопорядка в учреждении, где они отбывают наказание, в отношении осужденных, отбывающих уголовные наказания, не связанные с изоляцией осужденных от общества, назначенного за совершения преступления – письменное предупреждение о возможности их замены на уголовное наказание в виде лишения свободы).

Уголовно-исполнительные меры пресечения - меры, предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством, которые реализуются при начавшемся правонарушении или угрозе его наступления, когда необходимо предотвратить возможные тяжкие последствия (например, перевод осужденного, содержащегося в учреждении уголовно-исполнительной системы, в безопасное место, независимо от его согласия, в случае установления возникновения угрозы с его стороны двум и более другим осужденным, изъятие у осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы, ценностей, денег, прекращение свидания с родственниками, применение физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия и т.п.).

Уголовно-исполнительные правоотношения ответственности - защитные уголовно-исполнительные правоотношения, возникающие на основе применения к осужденным мер взыскания (материальной ответственности) за нарушение требований порядка и условий отбывания конкретного вида уголовного наказания или иной меры уголовно-правового воздействия и (или) нанесение материального ущерба во время

их отбывания учреждению или органу, их исполняющему, государству, физическим или юридическим лицам.


Правоотношения активного типа - выражают динамическую функцию права, складываются на основании обязывающих норм и характеризуются тем, что активный центр правоотношения находится в юридической обязанности.

Уголовно-исполнительные правоотношения активного типа - выражают динамическую функцию уголовно-исполнительного права, складываются на основании его обязывающих норм и характеризуются тем, что при выполнении учреждениями и органами, исполняющими уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, обязанностей, направленных на достижение целей уголовно-исполнительного законодательства (например, обязанность администрации учреждения уголовно-исполнительной системы на осуществление воспитательного воздействия на осужденных, привлечение их к труду, организацию общеобразовательного и профессионального обучения, осуществление уголовно-исполнительных предупредительных мер и мер пресечения правонарушений).

Правоотношения пассивного типа - выражают статическую функцию права, складываются на основании управомочивающих и запрещающих норм и характеризуются тем, что активный центр правоотношения находится в субъективном праве.

Уголовно-исполнительные правоотношения пассивного типа - выражают статическую функцию уголовно-исполнительного права, складываются на основании его управомочивающих и запрещающих норм и характеризуются тем, что возникают при обеспечении реализации карательных элементов уголовного наказания и иных мер уголовно-правового воздействия учреждениями и органами, на которых возложено их исполнение (например, у администрации учреждений уголовно-исполнительной системы появляется право на изоляцию осужденных,

Правоотношение как правовое явление - сложное образование, состоящее из определенных элементов (частей), которые в совокупности образуют состав любых правоотношений, в том числе уголовно-исполнительных



ограничение их в передвижении, лишение или ограничение их конституционных прав).

Субъектами уголовно-исполнительных правоотношений являются две постоянно взаимодействующие стороны:

- с одной стороны - лица, отбывающие уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия (**осужденный**). Осужденный как субъект уголовно-исполнительных правоотношений – физическое вменяемое лицо установленного законом возраста, пользующееся правами и имеющее обязанности, которые предоставлены ему уголовно-исполнительным правом.

- с другой стороны - государство в лице учреждений и органов и отдельных должностных лиц, исполняющих уголовные наказания, иные меры уголовно-правового воздействия. учреждения и органы уполномоченного государственного органа в сфере уголовно-исполнительной деятельности, органы исполнительного производства, органы военной полиции, органы национальной безопасности и др.

Тема 6. Правовое регулирование исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия и исправительного воздействия

Исполнение уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия как специфическое направление деятельности государства выступает в качестве одного из инструментов реализации общегосударственной задачи по борьбе с уголовно наказуемыми деяниями. Сущностью уголовного наказания и иной меры уголовно-правового воздействия является государственное принуждение, заключающееся в лишении или ограничении прав и свобод осужденного (кары). Для обозначения реализации мер принуждения уголовно-исполнительное законодательство наряду с термином «исполнение» употребляет термин «отбывание» наказания, которое отражает единый процесс осуществления принудительного воздействия на осужденных, но обращены они к различным субъектам уголовно-исполнительных правоотношений.

Режим отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия как средство обеспечения карательного воздействия - совокупность правоограничений, предусмотренных законодательством для конкретного вида уголовного наказания или иной меры уголовно-правового воздействия, в котором выражается их сущность:

- наиболее полно и всесторонне правила режима реализуются при исполнении уголовных наказаний, связанных с изоляцией осужденных от общества (арест и лишение свободы);

- регламентирует практически все сферы жизнедеятельности осужденных, которые постоянно находятся под контролем персонала учреждений и органов, исполняющих данные виды уголовных наказаний;

- определяет внутренний распорядок учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, связанные с изоляцией от общества, и включает в себя соответствующие

требования по обеспечению правопорядка на территориях указанных учреждений и органов, соблюдению как осужденными, так и персоналом своих обязанностей и реализации прав (статьи 85, 97 УИК РК);

- правила режима обращены не только к осужденным и персоналу учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в виде ареста и лишения свободы, но и персоналу производственных объектов, где работают осужденные, а также и к иным лицам, посещающим эти учреждения, которые обязаны соблюдать установленный в этих учреждениях и органах порядок и правила взаимоотношения с осужденными (ст. 97 УИК РК);

- правила режима реализуются не только на территории учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в виде ареста и лишения свободы, и на производственных объектах, где работают осужденные, но и на прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования (ст. 97 УИК РК).

Основания исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия (ст. 6 УИК РК):

- приговор или постановление суда, вступившие в законную силу
- акт о помиловании
- акт об амнистии и его применении

Приговор или постановление суда, вступившие в законную силу. Приговоры суда первой инстанции вступают в законную силу и подлежат обращению к исполнению по истечении срока на апелляционное обжалование или опротестование, если они не были обжалованы или опротестованы. В случае пересмотра дела в апелляционной инстанции, если он не отменен, приговор вступает в силу в день вынесения апелляционного постановления. Приговор обращается к исполнению судом первой инстанции не позднее трех суток со дня вступления приговора в законную силу или возвращения дела из вышестоящего суда (ст. 470 УПК РК). Вступившие в законную силу приговор и постановление суда о назначении уголовного наказания или применении иной меры уголовно-правового воздействия обязательны для всех без исключения

государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц, должностных лиц, граждан и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Республики Казахстан. Распоряжение об исполнении приговора направляется судьей вместе с копией приговора тому органу, на который в соответствии с уголовно - исполнительным законодательством возложена обязанность приведения приговора в исполнение (ст. 472 УПК РК). После обращения приговора к исполнению уполномоченные на то государственные органы, должностные лица несут обязанность реализовать его в отношении назначенного уголовного наказания или иной меры уголовно-правового воздействия. При этом учреждение или орган, исполняющие наказание или иную меру уголовно-правового воздействия, обязаны немедленно известить суд, постановивший приговор, о приведении его в исполнение, а также о месте отбывания наказания или иной меры уголовно-правового воздействия осужденным. Об исполнении приговора апелляционной инстанции извещение направляется в соответствующий суд первой инстанции. Неисполнение приговора, постановления суда влечет уголовную ответственность (ст. 472 УПК РК).

Акт о помиловании. Акт об амнистии издается Парламентом Республики Казахстан в отношении индивидуально не определенного круга лиц. На основании акта об амнистии лица, совершившие уголовный проступок или преступление небольшой или средней тяжести, могут быть освобождены от уголовной ответственности. Лица, осужденные за совершение уголовного проступка или преступления небольшой или средней тяжести, могут быть освобождены от наказания либо назначенное им наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. Лицам, осужденным за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, может быть сокращен срок назначенного им наказания. С лиц, отбывших уголовное наказание или освобожденных от дальнейшего его отбывания, актом об амнистии может быть снята судимость. Акт об амнистии не распространяется на лиц, совершивших террористические преступления, экстремистские преступления, пытки, преступления против половой неприкосновенности малолетних, а также уголовное наказание которым назначено при рецидиве преступлений или опасном рецидиве преступлений (ст. 78 УК РК). Акт о помиловании индивидуально определенного лица, в отношении которого обвинительный приговор вступил в законную силу, а равно лица, отбывающего либо отбывшего на территории Республики Казахстан уголовное наказание, назначенное по приговору суда иностранного государства, издается Президентом

Республики Казахстан. При помиловании лицо, осужденное за преступление, может быть освобождено от дальнейшего отбывания уголовного наказания либо назначенное ему уголовное наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такое лицо может быть освобождено от дополнительного вида уголовного наказания. С лица, отбывшего уголовное наказание или освобожденного от дальнейшего его отбывания, актом помилования может быть снята судимость (ст. 78 УК РК).

Тема 6 Правовое положение лиц, отбывающих уголовное наказания и иные меры уголовно-правового воздействия

Правовое положение (правовой статус) - юридически закрепленное положение субъекта в обществе, которое выражается в определенном комплексе социально-экономических, политических, культурных и других гражданских прав и свобод, а также обязанностей, признанных и гарантируемых в законодательном порядке государством, отражающем юридически оформленные взаимоотношения личности и общества, гражданина и государства.

Виды правовых статусов: правовой статус гражданина, специальный правовой статус какой-либо категории граждан, индивидуальный правовой статус конкретного человека.

Правовое положение (правовой статус) осужденных - являясь разновидностью специального правового статуса граждан, базируется на общем правовом статусе граждан Республики Казахстан, закрепленном Главой 2 Конституции Республики Казахстан и общетраслевым (гражданским, трудовым, семейным и др.) законодательством.

Правовое положение (правовой статус) лиц, отбывающих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия в самом общем виде (в широком смысле слова) - основанное на общем статусе гражданина Республики Казахстан, определяемое с помощью правовых норм положение осужденных во время отбывания уголовного наказания или иной меры уголовно-правового воздействия.

Правовое положение (правовой статус) осужденного складывается из всей совокупности предоставляемых ему различными отраслями законодательства прав и законных интересов, а также возложенных на него обязанностей, поскольку в процессе отбывания уголовного наказания или иной меры уголовно-правового воздействия он остается гражданином Республики Казахстан и не исключается из сферы общественных отношений, регулируемых различными отраслями права.

Статья 9. Основы правового положения осужденных

1. Республика Казахстан уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает законность применения средств их исправления, а также правовую защиту и личную безопасность.

2. Осужденные имеют права, свободы и несут обязанности граждан Республики Казахстан с ограничениями, устанавливаемыми

Конституцией, Уголовным кодексом и иными законами Республики Казахстан.

3. Осужденные иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике Казахстан правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами Республики Казахстан и международными договорами.

4. Права и обязанности осужденных, а также ограничения их прав определяются настоящим Кодексом исходя из порядка и условий исполнения конкретного вида наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия.

5. Осужденные не могут подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.

6. При поступлении осужденного в учреждение или орган, исполняющие наказание, администрация обязана предоставить в письменном виде и разъяснить осужденному под роспись информацию о его правах, обязанностях и правоограничениях, а также правила внутреннего распорядка учреждений или органов, исполняющих наказание.

Осужденные имеют право на:

1) получение от учреждений или органов, исполняющих наказание, информации о порядке, условиях отбывания наказания и их изменениях;

2) обращение с ходатайством о помиловании на имя Президента Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) обращение с устными и письменными предложениями, заявлениями и жалобами к администрации учреждения или органа, исполняющего наказание, в их вышестоящие органы, суд, органы прокуратуры, иные государственные органы и к должностным лицам, в общественные объединения, а также международные организации по защите прав и свобод человека в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) признание их человеческого достоинства, защиту от пыток, насилия, другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания;

5) личную безопасность во время отбывания наказания;

6) дачу объяснений и ведение переписки, а также обращение с предложениями, заявлениями и жалобами на родном языке или на любом другом языке, которым они владеют, пользование в предусмотренных законом случаях услугами переводчика;

7) получение квалифицированной юридической помощи в виде консультаций, справок, составления документов правового характера, а также в иных формах в порядке, установленном законами Республики Казахстан;

8) охрану здоровья и получение квалифицированной медицинской помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения;

9) психологическую помощь, оказываемую сотрудниками психологической службы учреждения и иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи;

10) социальное и пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

11) безопасные условия труда, отдых, отпуск, а также оплату труда в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Осужденные имеют и иные права в соответствии с настоящим Кодексом, нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок и условия исполнения и отбывания наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия.

Осужденные иностранцы и лица без гражданства вправе поддерживать связь с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями своих государств, аккредитованными в Республике Казахстан, а граждане стран, не имеющих дипломатических и консульских учреждений, аккредитованных в Республике Казахстан, – с дипломатическими представительствами государств, взявшими на себя защиту их интересов, или международными организациями, осуществляющими их защиту.

Осужденные, являющиеся инвалидами с дефектами речи либо слуха, либо зрения, имеют право пользоваться услугами специалистов, владеющих дактильно-жестовым языком или азбукой Брайля.

Осужденные не могут быть подвергнуты клиническим исследованиям.

Осужденные обязаны:

1) выполнять требования, установленные настоящим Кодексом, иными нормативными правовыми актами, а также приговором суда;

2) соблюдать правила внутреннего распорядка учреждений и органов, исполняющих наказание;

3) выполнять законные требования сотрудников учреждений или органов, исполняющих наказания, а также лиц, уполномоченных на осуществление контроля и надзора за поведением осужденных;

4) являться по вызову администрации учреждений или органов, исполняющих наказания, и давать объяснения по вопросам исполнения наказания и иных мер уголовно-правового воздействия;

5) не покидать территорию Республики Казахстан до полного отбывания основного наказания или освобождения от наказания, истечения срока пробационного контроля, истечения срока отсрочки исполнения наказания;

6) вежливо обращаться к персоналу, другим осужденным, а также лицам, посещающим учреждения и органы, исполняющие наказания;

7) добросовестно относиться к труду и учебе;

8) в случаях, предусмотренных законом, проходить обязательные и профилактические медицинские осмотры с целью своевременного выявления инфекционных заболеваний, а также освидетельствование для выявления фактов употребления психоактивного вещества и состояния опьянения, получения телесных повреждений;

9) пройти геномную регистрацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Неисполнение осужденными возложенных на них обязанностей влечет ответственность, установленную законом.

При возникновении угрозы жизни, здоровью либо достоинству осужденному со стороны осужденных и других лиц он вправе письменно или устно обратиться к любому сотруднику учреждения или органа, исполняющего наказание, с просьбой об устранении угрозы.

Сотрудник учреждения или органа, исполняющего наказание, обязан принять незамедлительные меры по устранению угрозы, в том числе путем перевода и сопровождения осужденного в безопасное место.

При установлении возникновения угрозы жизни, здоровью либо достоинству осужденного администрацией учреждения или органа, исполняющего наказание, ими принимаются незамедлительные меры по ее устранению, в том числе путем перевода осужденного в безопасное место, независимо от его согласия.

В случае установления возникновения угрозы двум и более осужденным администрация учреждения или органа, исполняющего наказание, принимает незамедлительные меры по переводу источника угрозы в безопасное место независимо от его согласия.

Перевод осужденного в безопасное место производится по постановлению начальника учреждения или органа, исполняющего наказание, на срок до тридцати суток. Копия постановления о переводе осужденного в безопасное место не позднее следующего рабочего дня направляется прокурору.

В случае отсутствия начальника решение о переводе осужденного в безопасное место принимает дежурный помощник начальника учреждения или органа, исполняющего наказание, до его прибытия, но не более чем на двадцать четыре часа.

Продление нахождения осужденного в безопасном месте осуществляется по постановлению начальника учреждения или органа, исполняющего наказание, согласованному с прокурором, на срок до тридцати суток.

При сохранении угрозы, указанной в частях первой и второй настоящей статьи, администрация учреждения или органа, исполняющего наказание, обязана принять меры по направлению осужденного в иное учреждение или орган, исполняющие наказание, для дальнейшего отбывания им наказания.

Осужденный, переведенный в безопасное место, отбывает наказание в условиях содержания, определенных ему до его перевода в безопасное место.

Начальник учреждения или органа, исполняющего наказание, обязан оказывать содействие органам, принимающим решение о применении мер безопасности и осуществляющим их в отношении осужденного, являющегося участником уголовного судопроизводства.

8. В качестве безопасного места в учреждениях могут использоваться камеры дисциплинарных изоляторов, помещения временной изоляции, в местах отбывания ареста – одиночные камеры.

Обеспечение права осужденных на свободу совести и вероисповедания

Осужденным гарантируется право на свободу совести и вероисповедания.

Отправление религиозных обрядов является добровольным.

При отправлении религиозных обрядов соблюдаются правила внутреннего распорядка учреждения или органа, исполняющего наказание. Не допускаются действия, сопряженные с побуждением осужденных к отказу от исполнения их обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом, и иным нарушениям законодательства Республики Казахстан.

По просьбе осужденных или их родственников в случае ритуальной необходимости приглашаются священнослужители религиозных объединений, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Администрация учреждения или органа, исполняющего наказание, создает условия для отправления религиозных обрядов, а также обеспечивает личную безопасность священнослужителей.

Строительство культовых зданий (сооружений) на территории учреждений и органов, исполняющих наказание, запрещается.

Обращения осужденных к аресту, лишению свободы, смертной казни, адресованные в вышестоящие органы управления учреждениями или органами, исполняющими наказания, суд, органы прокуратуры, иные государственные органы, общественные объединения, а также международные организации по защите прав и свобод человека, направляются через администрацию учреждений или органов, исполняющих наказания. Обращения, адресованные в суд, органы прокуратуры и иные государственные органы, осужденные могут подать в виде электронного документа. Администрации учреждений обеспечивают подачу таких обращений в местах непосредственного проживания осужденных к лишению свободы, за исключением учреждений с камерными условиями содержания, где подачу таких обращений администрации обеспечивают в доступных для осужденных местах в порядке, установленном правилами внутреннего распорядка учреждений. Осужденные к иным видам наказаний и мерам уголовно-правового воздействия направляют обращения самостоятельно.

В учреждениях и органах, исполняющих наказание, обеспечивается функционирование специальных почтовых ящиков для подачи осужденными обращений на неправомерные действия их должностных лиц. С периодичностью один раз в неделю обращения, поданные в почтовые ящики, изымаются прокурором с участием представителей администрации учреждения или органа, исполняющего наказание, о чем составляется акт. Специальные почтовые ящики устанавливаются на территории и в помещениях учреждений и органов, исполняющих наказание, в доступных для осужденных местах.

Обращения осужденных к аресту, лишению свободы, смертной казни, адресованные в государственные органы, осуществляющие контроль и надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, а также Уполномоченному по правам человека в Республике Казахстан, контролю не подлежат и не позднее одних суток направляются адресату.

Переписка осужденного к лишению свободы, аресту или смертной казни с адвокатом контролю не подлежит.

Осужденные к аресту, лишению свободы, смертной казни могут направлять обращения о применении пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания через участников национального превентивного механизма.

Обращение от имени осужденного не может быть представлено кем-либо без его согласия.

Обращения осужденных по поводу решений или действий администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, не приостанавливают их исполнение, кроме случаев, предусмотренных законом.

Осужденный, подавший жалобу, должен быть уведомлен о решении, принятом по жалобе. Отказ в удовлетворении жалобы должен быть мотивирован.

Не допускается обращение жалобы во вред осужденному, подавшему жалобу.

Тема 7 Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия

Уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия являются мерами государственного принуждения, назначаемыми по приговору суда, поэтому их исполнение признается исключительной прерогативой (функцией) государства, для осуществления которой создается система специализированных государственных учреждений и органов.

Учреждения и органы, исполняющие наказания и иные меры уголовно-правового воздействия:

- в целях успешной ресоциализации лиц, совершивших уголовные правонарушения, и предотвращения с их стороны рецидива взаимодействуют со многими государственными органами и общественными объединениями, как в период исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, так и после их отбытия или досрочного освобождения от их отбывания;
- завершают процесс непосредственной борьбы с уголовными правонарушениями, участниками которого выступают: на первом этапе, при предупреждении и пресечении уголовных правонарушений, а также установлении и изобличении лиц, их совершивших, - полиция, органы государственной противопожарной службы, специальные органы, обеспечивающие национальную безопасность Республики Казахстан, органы антикоррупционной службы и служба экономических расследований, органы прокуратуры; на втором, при осуществлении судебного разбирательства и вынесении приговора, - суд.

Основные задачи, стоящие перед учреждениями и органами, исполняющими наказания и иные меры уголовно-правового воздействия:

- исполнение приговора (постановления) суда в соответствии с требованиями, установленными уголовно-исполнительным и иным законодательством;
- общее предупреждение, т.е. предупреждение совершения уголовных правонарушений другими лицами, которое решается учреждениями и органами, исполняющими уголовные наказания или иные меры уголовно-правового воздействия, через реализацию в полном объеме и в точном соответствии с законом карательных правоограничений, поскольку это в определенной степени оказывается общепредупредительным воздействием на граждан, не имеющих твердых моральных установок и, вследствие этого, склонных к совершению уголовных правонарушений;
- специальное (частное) предупреждение, которое считается

выполненным в том случае, если осужденный не совершает нового уголовного правонарушения во время отбывания уголовного наказания или иной меры уголовно-правового воздействия;

- обеспечение процесса исправления и ресоциализации осужденных, создание условий для формирования у них правопослушного поведения, позитивного отношения к личности, обществу, труду, нормам, правилам и этике поведения в обществе.

Принципы организации и деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия - целостная совокупность руководящих, основополагающих идей, отражающих общие принципы деятельности государственных органов и принципы уголовно-исполнительного права, определяющие социальный характер, основные подходы к формированию и функционированию этих учреждений и органов, а также отражающих специфику их деятельности.

Учреждения и органы, исполняющие наказания и иные меры уголовно-правового воздействия

- наказания в виде штрафа, а также конфискации имущества исполняются органами юстиции по месту нахождения имущества и месту работы осужденного;

- исполнение наказания в виде лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью осуществляется службой пробации по месту жительства осужденного либо учреждением при исполнении наказания в виде лишения свобод;

- приговор суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью исполняется администрацией организации по месту работы осужденного, а также органами, правомочными в соответствии с законодательством Республики Казахстан отозвать разрешение на занятие определенной деятельностью;

- исполнение приговора суда о пожизненном лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью контролируется уполномоченными государственными органами;

- наказание в виде ареста исполняется органами внутренних дел и органами военной полиции;

- наказание о выдворении за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства исполняется органами национальной безопасности и органами внутренних дел Республики Казахстан;

- приговор суда в части лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса исполняется должностным лицом, присвоившим звание, классный чин, дипломатический ранг, квалификационный класс. Изъятие государственных наград вместе с документами к ним производится службой пробации по месту их нахождения;

- наказания в виде исправительных работ, а также привлечения к общественным работам исполняются службой пробации по месту жительства осужденного;
- наказание в виде смертной казни исполняется учреждениями;
- наказание в виде лишения свободы исполняется учреждениями, а также следственными изоляторами в отношении осужденных, оставленных или направленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию;
- контроль за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, осуществляется органами внутренних дел по месту их жительства;
- лица, осужденные условно и осужденные к ограничению свободы, находятся под пробационным контролем службы пробации;
- беременные женщины и женщины, имеющие малолетних детей, мужчины, в одиночку воспитывающие малолетних детей, которым исполнение наказания отсрочено, находятся под контролем службы пробации;
- несовершеннолетние, осужденные условно и осужденные к ограничению свободы, находятся под пробационным контролем службы пробации;
- взаимодействие служб пробации и подразделений полиции по контролю за поведением лиц, состоящих на учетах служб пробации, осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным органом в сфере уголовно-исполнительной деятельности.

Тема 8 Контроль и надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия

Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия - система наблюдения и проверки соответствия их деятельности требованиям уголовно-исполнительного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в уголовно-исполнительной сфере, в целях выявления и устранения имеющихся недостатков и их предупреждения в будущем

Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, подразделяется на виды:

- общий - осуществляется обследование целого комплекса вопросов деятельности подконтрольного учреждения или органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия;
- специальный - производится проверка деятельности

подконтрольных учреждений или органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия по определенному вопросу;

- предварительный - осуществляется в целях предупреждения и профилактики совершения правонарушений в уголовно-исполнительной сфере;

- текущий - осуществляется в целях выяснения состояния законности в учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия;

- последующий - осуществляется в целях контроля за исполнением в учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, предписаний и предложений, проведения предварительного или текущего контроля.

Виды контроля и надзора за деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия со стороны государственных органов.

Судебный контроль

Суд контролирует исполнение наказаний при решении вопросов об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного, отсрочке отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, мужчинам, в одиночку воспитывающим малолетних детей, а также изменении вида учреждения.

Суд рассматривает жалобы осужденных и иных лиц на действия или бездействие администрации учреждений и органов, исполняющих наказания.

Учреждения и органы, исполняющие наказания, в течение двух рабочих дней направляют уведомление в суд, вынесший приговор, о начале и месте отбывания осужденным общественных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста, лишения свободы и об исполнении наказаний в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных наград, конфискации имущества, смертной казни.

Ведомственный контроль

За деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, осуществляется ведомственный контроль со стороны вышестоящих органов управления и их должностных лиц. Порядок осуществления ведомственного контроля определяется законодательством Республики Казахстан.

Государственный контроль и надзор

Государственный контроль и надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

Прокурорский надзор

Высший надзор за точным и единообразным применением законов, указов Президента Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов, устанавливающих порядок исполнения и отбывания наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, осуществляется органами прокуратуры Республики Казахстан.

Общественный контроль

Общественный контроль в форме деятельности общественных наблюдательных комиссий и национального превентивного механизма осуществляется в соответствии с главами 8 и 9 настоящего Кодекса.

Принципами общественного контроля являются:

- соблюдение конституционных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;
- законность;
- объективность;
- добровольность участия граждан;
- открытость и прозрачность мероприятий и результатов с учетом условий исполнения наказания;
- периодичность и оперативность;
- обязанность письменного документирования результатов;
- обязанность реагирования органа государственной власти представлять письменное заключение по результатам общественного контроля;
- запрет преследования гражданина в связи с его участием в осуществлении общественного контроля.

Задачами общественного контроля являются:

- 1) содействие учету общественных интересов при совершенствовании нормативных правовых актов и правоприменительной практики исполнения и отбывания наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия;
- 2) повышение уровня прозрачности деятельности учреждений и органов, исполняющих наказание, для общественности;
- 3) повышение уровня защиты прав, свобод и законных интересов осужденных;
- 4) принятие мер по устранению причин и условий, способствующих нарушению прав, свобод и законных интересов осужденных;

5) участие в оценке эффективности деятельности учреждений и органов, исполняющих наказание, а также их вышестоящих органов.

**Тесты для самоконтроля по Уголовно-исполнительному праву
(общая часть)**

1. Уголовно-исполнительный кодекс РК введен в действие с
A) с 1 января 2015 года за исключением некоторых статей
B) с 1 января 2015 года
C) с 5 июля 2014 года
D) с момента опубликования
E) с момента подписания
2. Дата принятия уголовно-исполнительного кодекса РК
A) 5 июля 2014 года
B) 4 июля 2014 года
C) 6 июля 2014 года
D) 5 июля 2015 года
E) 4 июля 2016 года
3. Целью уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан не является
A) унижение чести и достоинства осужденного
B) восстановление социальной справедливости
C) исправление осужденных
D) предупреждение совершения новых уголовных правонарушений осужденным
E) предупреждение совершения новых уголовных правонарушений осужденными и иными лицами
4. Задачей уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан не является
A) надзор за законностью в сфере исполнения уголовных наказаний и применения иных мер государственного принуждения
B) регулирование порядка исполнения наказаний
C) определение средств исправления осужденных
D) охрана прав и свобод осужденных
E) оказание помощи осужденным в социальной адаптации
5. Принципом уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан не является
A) дискриминация по мотивам расы, национальности
B) соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина
C) рационального применения мер принуждения

- D) индивидуализации исполнения наказания и иных мер уголовно-правового воздействия
- E) законности
6. Принципом уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан не является
- A) землячества**
- B) стимулирования правопослушного и активного общественно полезного поведения осужденных
- C) гуманизма
- D) дифференциации условий исполнения наказаний
- E) соединения наказания с исправительным воздействием
7. Действие уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан в пространстве
- A) на всей территории РК**
- B) по месту отбывания наказания
- C) на территории РК и стран СНГ в отношении граждан РК
- D) на территории РК и других зарубежных стран, если с ними заключено соглашение
- E) в любой стране в отношении граждан РК
8. Действие уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан во времени
- A) по законодательству, действующему во время исполнения наказания**
- B) по законодательству, действующему во время совершения преступления
- C) по законодательству, действующему во время вынесения приговора
- D) по законодательству, действующему во время заключения обвинительного акта
- E) по законодательству, действующему во время вступления в законную силу приговора
9. Основание исполнения уголовного наказания и иных мер уголовно-правового воздействия
- A) приговор или постановление суда, вступившие в законную силу, акт об амнистии и его применении, акт о помиловании**
- B) акт об амнистии и его применении
- C) акт о помиловании
- D) приговор или постановление суда, вступившие в законную силу
- E) приговор, вступивший в законную силу
10. Основание исполнения уголовного наказания и иных мер уголовно-правового воздействия
- A) приговор или постановление суда, вступившие в законную силу, акт об амнистии и его применении, акт о помиловании**
- B) оглашение приговора суда

- С) вручение осужденному копии обвинительного приговора с назначенным наказанием
- Д) распоряжение судьи об исполнении назначенного наказания
- Е) утверждении обвинительного акта
11. Основание исполнения уголовного наказания и иных мер уголовно-правового воздействия
- А) приговор или постановление суда, вступившие в законную силу**
- В) оглашение приговора суда
- С) вручение осужденному копии обвинительного приговора с назначенным наказанием
- Д) распоряжение судьи об исполнении назначенного наказания
- Е) утверждении обвинительного акта
12. Основание исполнения уголовного наказания и иных мер уголовно-правового воздействия
- А) акт об амнистии и его применении**
- В) оглашение приговора суда
- С) вручение осужденному копии обвинительного приговора с назначенным наказанием
- Д) распоряжение судьи об исполнении назначенного наказания
- Е) утверждении обвинительного акта
13. Не является основным средством исправления осужденных
- А) необеспеченность трудом осужденных**
- В) режим отбывания наказания
- С) воспитательное воздействие
- Д) поддержание позитивных социальных связей
- Е) общественно полезный труд
14. Не является основным средством исправления осужденных
- А) применение насилия**
- В) режим отбывания наказания
- С) общественное воздействие
- Д) получение образования
- Е) общественно полезный труд
15. При применении средств исправления осужденных учитывается
- А) вид наказания**
- В) отношение администрации
- С) материальное положение
- Д) пожелание осужденного
- Е) образование
16. При применении средств исправления осужденных учитывается
- А) характер, степень общественной опасности**
- В) отношение администрации
- С) материальное положение
- Д) пожелание осужденного

- Е) образование
17. При применении средств исправления осужденных учитывается
- А) форма вины и мотивы совершенного уголовного правонарушения**
- В) отношение администрации
- С) материальное положение
- Д) пожелание осужденного
- Е) образование
18. При применении средств исправления осужденных учитывается
- А) личность осужденного и его поведение во время отбывания наказания**
- В) отношение администрации
- С) материальное положение
- Д) пожелание осужденного
- Е) образование
19. Осужденные имеют права, свободы и несут обязанности
- А) граждан РК с ограничениями, устанавливаемыми законодательством РК**
- В) граждан Республики Казахстан в полном объеме
- С) лица без гражданства
- Д) приобретает ограниченный статус гражданина, имеющего судимость
- Е) не имеют прав
20. При поступлении осужденного в учреждение или орган, исполняющие наказание, администрация обязана
- А) предоставить в письменном виде и разъяснить осужденному под роспись информацию о его правах, обязанностях**
- В) предоставить и разъяснить осужденному устно информацию о его правах, обязанностях
- С) разъяснить осужденному о его правах, обязанностях на общем собрании
- Д) не обязана
- Е) на усмотрение администрации
21. Осужденные обращаться с ходатайством о помиловании на имя Президента Республики Казахстан
- А) вправе**
- В) не вправе
- С) с разрешения администрации учреждения
- Д) не вправе без постановления суда
- Е) вправе после подачи ходатайства прокурору
22. Осужденные не имеют право на
- А) покидать территорию РК**
- В) личную безопасность во время отбывания наказания
- С) психологическую помощь
- Д) признание их человеческого достоинства
- Е) социальное и пенсионное обеспечение

23. Правила внутреннего распорядка утверждает
- А) Министр внутренних дел**
 - В) Президент РК
 - С) Правительство РК
 - Д) администрация учреждения
 - Е) Генеральный прокурор РК
24. Правила внутреннего распорядка приняты
- А) 17 ноября 2014 года**
 - В) 4 июля 2014 года
 - С) 1 января 2015 года
 - Д) 31 марта 2015 года
 - Е) 30 июня 2017 года
25. Осужденные не обязаны
- А) подвергаться клиническим исследованиям**
 - В) соблюдать [правила внутреннего распорядка](#) учреждений и органов, исполняющих наказание
 - С) являться по вызову администрации
 - Д) добросовестно относиться к труду и учебе
 - Е) вежливо обращаться к персоналу, другим осужденным
26. Перевод осужденного в безопасное место по постановлению начальника учреждения или органа, исполняющего наказание производится
- А) на срок до 30 суток**
 - В) на срок до 10 суток
 - С) на срок до 20 суток
 - Д) на срок до 5 суток
 - Е) на срок до 45 суток
27. Перевод осужденного в безопасное место производится
- А) по постановлению начальника учреждения или органа, исполняющего наказание**
 - В) по постановлению начальника учреждения
 - С) по постановлению начальника органа, исполняющего наказание
 - Д) по постановлению суда
 - Е) по постановлению прокурора
28. Дежурный помощник начальника учреждения или органа, исполняющего наказание принимает решение о переводе осужденного в безопасное место
- А) в случае отсутствия начальника, но не более чем на двадцать четыре часа**
 - В) на срок не более чем на двадцать четыре часа
 - С) на срок до 30 суток
 - Д) на срок не более чем на семьдесят два часа
 - Е) в случае отсутствия начальника, но не более чем на семьдесят два часа

29. Продление нахождения осужденного в безопасном месте осуществляется по постановлению
- A) начальника учреждения или органа, исполняющего наказание, согласованному с прокурором**
 - B) по постановлению суда
 - C) по постановлению прокурора
 - D) начальника учреждения или органа, исполняющего наказание
 - E) не продлевается
30. Нахождение осужденного в безопасном месте продлевается на срок
- A) до 30 суток**
 - B) до 10 суток
 - C) до 20 суток
 - D) до 5 суток
 - E) не продлевается
31. В качестве безопасного места в учреждениях могут использоваться
- A) камеры дисциплинарных изоляторов**
 - B) одиночные камеры
 - C) следственные изоляторы
 - D) гауптвахта
 - E) санитарная часть
32. В качестве безопасного места в местах отбывания ареста могут использоваться
- A) одиночные камеры**
 - B) камеры дисциплинарных изоляторов
 - C) следственные изоляторы
 - D) гауптвахта
 - E) санитарная часть
33. В качестве безопасного места в учреждениях могут использоваться камеры дисциплинарных изоляторов, в местах отбывания ареста - одиночные камеры
- A) правильно**
 - B) неправильно
 - C) только в случаях, предусмотренных законом
 - D) только в случаях, не требующих отлагательств
 - E) в законе конкретно не указано
34. В качестве безопасного места в учреждениях могут использоваться одиночные камеры, в местах отбывания ареста - камеры дисциплинарных изоляторов
- A) неправильно**
 - B) правильно
 - C) только в случаях, предусмотренных законом
 - D) только в случаях, не требующих отлагательств
 - E) в законе конкретно не указано
35. Неправильное утверждение

A) на территории учреждений строятся культовые здания (сооружения)

B) осужденным гарантируется право на свободу совести

C) отправление религиозных обрядов является добровольным

D) в случае ритуальной необходимости приглашаются священнослужители

E) администрация создает условия для отправления религиозных обрядов

36. Через администрацию направляются обращения, адресованные в вышестоящие органы, суд, органы прокуратуры

A) осужденных к аресту

B) осужденных к исправительным работам

C) осужденных к общественным работам

D) осужденных к ограничению свободы

E) осужденные направляют обращение самостоятельно

37. Через администрацию направляются обращения, адресованные в вышестоящие органы, суд, органы прокуратуры

A) осужденных к лишению свободы

B) осужденных к исправительным работам

C) осужденных к общественным работам

D) осужденных к ограничению свободы

E) осужденные направляют обращение самостоятельно

38. Через администрацию направляются обращения, адресованные в вышестоящие органы, суд, органы прокуратуры

A) осужденных к смертной казни

B) осужденных к исправительным работам

C) осужденных к общественным работам

D) осужденных к ограничению свободы

E) осужденные направляют обращение самостоятельно

39. Натуральные нормы питания и материально-бытового обеспечения подозреваемых, обвиняемых, осужденных утверждает

A) Правительство

B) Президент

C) администрация учреждения, исполняющего наказания

D) Министр внутренних дел

E) Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы

40. Перечень инженерно-технических средств надзора, контроля и охраны учреждений уголовно-исполнительной системы утверждает

A) Правительство

B) Президент

C) администрация учреждения, исполняющего наказания

D) Министр внутренних дел

E) Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы

41. Правила посещения учреждений уголовно-исполнительной системы утверждает
- A) Министр внутренних дел**
 - B) Президент
 - C) администрация учреждения, исполняющего наказания
 - D) Правительство
 - E) Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы
42. Правила ввода режима особых условий в учреждениях уголовно-исполнительной системы утверждает
- A) Министр внутренних дел**
 - B) Президент
 - C) администрация учреждения, исполняющего наказания
 - D) Правительство
 - E) Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы
43. Устанавливает квоты рабочих мест для лиц, состоящих на учете службы пробации, а также лиц, освобожденных из учреждений
- A) местные исполнительные органы**
 - B) служба пробации
 - C) администрация учреждения, исполняющего наказания
 - D) Министр внутренних дел
 - E) Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы
44. Пробационный контроль осуществляется в отношении лиц
- A) осужденных к наказанию в виде ограничения свободы**
 - B) осужденных к исправительным работам
 - C) осужденных к общественным работам
 - D) осужденных к смертной казни во время моратория
 - E) лишенных права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью
45. Пробационный контроль осуществляется в отношении лиц
- A) осужденных условно**
 - B) осужденных к исправительным работам
 - C) осужденных к общественным работам
 - D) осужденных к смертной казни во время моратория
 - E) лишенных права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью
46. Пробационный контроль осуществляется в отношении лиц
- A) освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания в виде лишения свободы**
 - B) осужденных к исправительным работам
 - C) осужденных к общественным работам
 - D) осужденных к смертной казни во время моратория
 - E) лишенных права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью
47. Продолжительность пробационного контроля определяется

- A) приговором или постановлением суда**
 - B) приказом министра внутренних дел
 - C) распоряжением администрации
 - D) постановлением прокурора
 - E) постановлением Правительства
48. Служба пробации осуществляет пробационный контроль в отношении несовершеннолетнего
- A) осужденного к наказанию в виде ограничения свободы**
 - B) освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания в виде лишения свободы
 - C) осужденных к исправительным работам
 - D) осужденных к общественным работам
 - E) осужденных к аресту
49. Служба пробации осуществляет пробационный контроль в отношении несовершеннолетнего
- A) осужденного условно**
 - B) освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания в виде лишения свободы
 - C) осужденных к исправительным работам
 - D) осужденных к общественным работам
 - E) осужденных к аресту
50. Полиция осуществляет пробационный контроль в отношении несовершеннолетнего
- A) условно-досрочно освобожденного от отбывания наказания в виде лишения свободы**
 - B) осужденного условно
 - C) осужденных к исправительным работам
 - D) осужденного к наказанию в виде ограничения свободы
 - E) осужденных к общественным работам
51. Полиция осуществляет пробационный контроль в отношении несовершеннолетнего
- A) в отношении которого судом назначена принудительная мера воспитательного воздействия, установленная законом**
 - B) осужденного условно
 - C) осужденных к исправительным работам
 - D) осужденного к наказанию в виде ограничения свободы
 - E) осужденных к общественным работам
52. Лицо, в отношении которого установлен пробационный контроль обязан явиться в службу пробации для постановки на учет
- A) в течение десяти суток**
 - B) в течение трех суток
 - C) в течение пять суток
 - D) в течение семи суток
 - E) в течение четырнадцати суток

53. Лицо, в отношении которого установлен пробационный контроль, не обязано
- A) получать социально-правовую и иную помощь**
 - В) явиться для постановки на учет
 - С) соблюдать условия и порядок отбывания наказания
 - Д) являться в службу пробации для участия в профилактической беседе
 - Е) письменно информировать службу пробации об изменении места работы, жительства
54. В полномочия службы пробации не входит
- A) проведение негласных следственных действий в отношении лиц, стоящих на учете**
 - В) учет лиц, в отношении которых установлен пробационный контроль
 - С) разъясняет порядок исполнения обязанностей и привлечения к ответственности за их неисполнение
 - Д) разъясняет порядок и условия осуществления и прекращения пробационного контроля
 - Е) устанавливает место жительства лица, состояние его здоровья
55. В случае несоблюдения лицом условий пробационного контроля служба пробации после письменного предупреждения направляет представление
- A) в суд**
 - В) в прокуратуру
 - С) в Министерство внутренних дел
 - Д) администрации учреждения
 - Е) местным исполнительным органам
56. Контроль, не относящийся к контролям за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания
- A) республиканский**
 - В) судебный
 - С) ведомственный
 - Д) общественный
 - Е) государственный
57. Государственный контроль и надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, осуществляется в соответствии с
- A) Предпринимательским кодексом РК**
 - В) Уголовно-исполнительным кодексом РК
 - С) Трудовым кодексом РК
 - Д) Уголовным кодексом РК
 - Е) Уголовно-процессуальным кодексом РК
58. Принципом общественного контроля не является
- A) преследование гражданина в связи с его участием в осуществлении общественного контроля**
 - В) открытость и прозрачность мероприятий и результатов с учетом условий исполнения наказания

- С) добровольность участия граждан
 - Д) обязанность письменного документирования результатов
 - Е) объективность
59. Без специального на то разрешения посещать учреждения вправе
- А) Президент, Премьер-Министр, депутаты Парламента, а также акимы областей, города республиканского значения и столицы в пределах соответствующих административно-территориальных единиц**
 - В) представители средств массовой информации
 - С) священнослужители религиозных объединений
 - Д) представитель ООН
 - Е) главы дипломатических представительств
60. Без специального на то разрешения посещать учреждения вправе
- А) Генеральный Прокурор и подчиненные ему прокуроры**
 - В) представители средств массовой информации
 - С) священнослужители религиозных объединений
 - Д) представитель ООН
 - Е) главы дипломатических представительств
61. Без специального на то разрешения посещать учреждения вправе
- А) судьи в ходе производства по конкретным делам**
 - В) представители средств массовой информации
 - С) священнослужители религиозных объединений
 - Д) представитель ООН
 - Е) главы дипломатических представительств
62. Без специального на то разрешения посещать учреждения вправе
- А) сотрудники вышестоящих органов уголовно-исполнительной системы**
 - В) представители средств массовой информации
 - С) священнослужители религиозных объединений
 - Д) представитель ООН
 - Е) главы дипломатических представительств
63. Без специального на то разрешения посещать учреждения вправе
- А) Уполномоченный по правам человека**
 - В) представители средств массовой информации
 - С) священнослужители религиозных объединений
 - Д) представитель ООН
 - Е) главы дипломатических представительств
64. Без специального на то разрешения посещать учреждения вправе
- А) участники национального превентивного механизма в связи с осуществлением ими полномочий**
 - В) представители средств массовой информации
 - С) священнослужители религиозных объединений
 - Д) представитель ООН

- Е) главы дипломатических представительств
65. Без специального на то разрешения посещать учреждения не вправе
- А) члены общественных наблюдательных комиссий в связи с осуществлением ими полномочий**
- В) участники национального превентивного механизма в связи с осуществлением ими полномочий
- С) сотрудники вышестоящих органов уголовно-исполнительной системы
- Д) Уполномоченный по правам человека
- Е) судьи в ходе производства по конкретным делам
66. Производство кино-, фото- и видеосъемок осужденных, их интервьюирование осуществляется с согласия
- А) осужденных**
- В) администрации учреждения
- С) прокурора
- Д) суда
- Е) адвоката
67. Правила посещения учреждений утверждает
- А) Министр внутренних дел**
- В) Президент РК
- С) Правительство РК
- Д) администрация учреждения
- Е) Генеральный прокурор РК
68. Общественная наблюдательная комиссия образуется по инициативе
- А) граждан или общественных объединений**
- В) осужденных
- С) прокурора
- Д) администрации учреждений
- Е) уполномоченного органа в сфере уголовно-исполнительной деятельности
69. Одна общественная наблюдательная комиссия образуется на территории
- А) области**
- В) города нереспубликанского значения
- С) района
- Д) учреждения, исполняющего наказание
- Е) в законе конкретно не указано
70. Общественная наблюдательная комиссия образуется в составе
- А) от трех до девяти человек сроком на два календарных года**
- В) от трех до восьми человек сроком на три календарных года
- С) от трех до семи человек сроком на два календарных года
- Д) от трех до шести человек сроком на один календарных года
- Е) от трех до пяти человек сроком на два календарных года
71. Членом общественной наблюдательной комиссии может являться гражданин Республики Казахстан, достигший

A) двадцати одного года

B) восемнадцати лет

C) двадцати пяти лет

D) тридцати лет

E) в законе конкретно не указано

72. Членами общественной наблюдательной комиссии не могут быть работники правоохранительных и специальных государственных органов

A) правильно

B) неправильно

C) только в случаях, предусмотренных законом

D) только в случаях, не требующих отлагательств

E) в законе конкретно не указано

73. Членами общественной наблюдательной комиссии не могут быть адвокаты

A) правильно

B) неправильно

C) только в случаях, предусмотренных законом

D) только в случаях, не требующих отлагательств

E) в законе конкретно не указано

74. Деятельность общественной наблюдательной комиссии считается прекращенной в случае непосещения учреждений и органов, исполняющих наказания

A) в течение шести месяцев

B) в течение трех месяцев

C) в течение месяца месяцев

D) в течение года

E) ограничений не установлено

75. Национальный превентивный механизм действует в виде системы предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных видов обращения и наказания

A) правильно

B) неправильно

C) только в случаях, предусмотренных законом

D) неточно

E) в законе конкретно не указано

76. Участниками национального превентивного механизма не являются

A) адвокаты

B) Уполномоченный по правам человека

C) юристы

D) врачи

E) социальные работники

77. Участниками национального превентивного механизма не являются

A) судьи

B) Уполномоченный по правам человека

С) юристы

Д) врачи

Е) социальные работники

78. Участниками национального превентивного механизма являются

А) врачи

В) судьи

С) адвокаты

Д) государственные служащие

Е) военнослужащие

79. Превентивные посещения участников национального превентивного механизма подразделяются на периодические, промежуточные, специальные

А) правильно

В) неправильно

С) список видов неполный

Д) только на периодические и промежуточные

Е) в законе нет делений на виды

80. Периодические превентивные посещения проводятся на регулярной основе не реже одного раза в пять лет

А) неправильно

В) правильно

С) только в случаях, предусмотренных законом

Д) такого вида превентивных посещений нет

Е) в законе конкретно не указано

Задача 1

По характеру предписываемых правил поведения юридические нормы подразделяют на регулятивные, управомочивающие, обязывающие и запрещающие.

Найдите по 5 примеров таких уголовно-исполнительных норм.

Задача 2

Определите виды норм, содержащихся в Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными. Раскройте принцип равенства осужденных перед законом и принцип дифференциации и индивидуализации наказания.

Задача 3

Гражданин Б. осужден к трем годам лишения свободы. С учетом времени предварительного заключения под стражу начало отбывания наказания осужденному исчисляется с 10 апреля. Приговор вступил в законную силу 20 июля.

Определите, с какого момента возникло уголовно-исполнительное правоотношение.

Задача 4

Осужденный Ф. написал жалобу прокурору о нарушениях его прав и законных интересов администрацией исправительной колонии. В жалобе указывалось, что его трудоустроили не по специальности. В

ходе проверки жалобы было выяснено, что у осужденного Ф. в деле имеется диплом об окончании профессионально-технического училища по специальности автослесарь, но после окончания училища он нигде не работал. По прибытии в колонию он был трудоустроен учеником на участок по пошиву швейных изделий. Первоначально с ним была проведена беседа начальником гаража о профессиональной пригодности, и осужденному дана низкая оценка.

Какой ответ должен дать прокурор осужденному? Трудоустройство осужденного по специальности – это право или законный интерес осужденного? В какой норме это закреплено?

Задача 5

Адвокат, предъявив начальнику спецотдела исправительной колонии ордер юридической консультации и документ, удостоверяющий его личность, попросил предоставить ему свидание наедине с осужденным В. Начальник спецотдела выяснил, что осужденный В. в настоящее время водворен в штрафной изолятор (далее – ШИЗО) и ему предстоит содержаться в нем трое суток. Для обеспечения личной безопасности адвоката свидание с осужденным было разрешено только в присутствии сотрудников исправительной колонии.

Правомерны ли действия администрации исправительной колонии? Может ли в данном случае адвокату быть отказано в свидании с осужденным, если он будет настаивать на проведении свидания наедине?

Задача 6

Двадцатилетний осужденный Д., отбывающий наказание в исправительной колонии общего режима, отказался от обучения в общеобразовательной школе в 7-м классе. Свой отказ он мотивировал тем, что не желает учиться и у него должно быть свободное время после работы для отдыха.

Правомерно ли поведение осужденного?

Задача 7

Осужденный З., который отбывает наказание в виде исправительных работ, дважды получал повестки о прибытии на беседу к инспектору уголовно-исполнительной инспекции, но данные требования не выполнял. В уголовно-исполнительную инспекцию он был доставлен сотрудниками полиции. Осужденный не предоставил никаких оправдательных документов. Инспектор уголовно-исполнительной инспекции письменно его предупредил, что если он и в дальнейшем будет нарушать установленный порядок, то наказание в виде исправительных работ ему будет заменено на лишение свободы. После проведенной беседы осужденный написал жалобу прокурору, в которой указал, что ему угрожает инспектор уголовно-исполнительной инспекции.

Какой ответ должен дать прокурор осужденному?

Задача 8

Осужденный Р., отбывающий наказание в исправительной колонии общего режима, неоднократно писал письма жене, но ответа не получал. Через год отбывания наказания он получил письмо от жены, в котором она сообщила, что оформила расторжение брака, подала на алименты и просила его больше ей не писать, а после освобождения не приезжать к ней, так как она его выписала из квартиры и он больше не имеет права на жилплощадь.

Правомерны ли действия жены осужденного Р.?

Заключение

Изучение учебной дисциплины «Экологическое право РК» сопряжено с рядом трудностей как организационного, так и теоретического характера. Это требует от обучающегося внимательного подхода к рекомендациям и предложениям, их творческого учета в процессе самостоятельной работы по усвоению данной дисциплины.

Учитывая характер, особенности и форму обучения студентов, следует обратить внимание на ряд рекомендаций: обучаемые должны тщательно спланировать учебное время, составить индивидуальный план изучения дисциплины «Экологическое право РК». Такой план по своему характеру может включать логически последовательные этапы познания дисциплины. Ими могут стать:

- предварительный этап: в основном он связан с накоплением учебной и учебно-методической литературы по анализируемым вопросам;
- этап изучения содержания накопленной литературы, индивидуальных записей по исследуемой дисциплине;
- завершающий этап - он связан с логическим построением обучающимся целостной системы взглядов на осваиваемую дисциплину, приращением полученных знаний к контрольной форме обучения.

Студенту должно быть известно действующее экологическое законодательство Республики Казахстан, а также основные подзаконные нормативные акты, регулирующие вопросы охраны окружающей среды. При подборе необходимых нормативных источников рекомендуется использовать правовые системы «Әділет» и «Параграф», это позволит избежать использования устаревших нормативных актов.

Студенту необходимо изучить рекомендуемую специальную литературу по тематике курса. В подборе учебной литературы следует опираться на предлагаемый список учебной литературы, состоящий из основной литературы в виде учебников и учебных пособий для обязательного ознакомления, и дополнительной (монографии, научные статьи) для углубленного изучения вопросов экологического права. Полное освоение содержания курса предполагает выполнение студентом практических заданий с использованием рекомендуемой дополнительной литературы.

Список рекомендуемой литературы

Основная:

- 1 Культелеев С.Т. Экологическое право. Общая часть. Учебное пособие. – Алматы: Издательство «NURPRESS», 2013. – 432 с.
- 2 Культелеев С.Т. Экологическое право. Общая и особенная части: Курс лекций. – Алматы: НИЦ КОУ, 2007. – 284 стр.
- 3 Культелеев С.Т. Практикум по экологическому праву Республики Казахстан: Учебное пособие (для студентов юридических вузов по специальности 050301 – Юриспруденция). – Алматы: Научно-издательский центр КОУ, 2010. – 172 с.

Дополнительная:

- 1 Сборник докладов XIV Международной Атырауской правовой конференции «Недропользование - основа экономики Республики Казахстан» (г. Атырау, 22 апреля 2016 года)
- 2 Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Избранное Том V (Выпуски 36-45) 2010-2017 гг. (Под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко)
- 3 Экологическое право : учебник для академического бакалавриата / С. А. Боголюбов [и др.] ; под ред. С. А. Боголюбова. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 281 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02319-0.
- 4 Практическое руководство по регистрации прав на недвижимое имущество (разработано группой по подготовке и реализации Пилотного проекта по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним Министерства юстиции Республики Казахстан). Регистрация изъятия (выкупа) земельного участка или права землепользования (Практическое руководство по регистрации прав на недвижимое имущество)
- 5 Законодательство о недрах и недропользовании: 25 лет развития (Елюбаев Ж.С., доктор юридических наук, профессор, управляющий правовой советник Евразийского подразделения корпорации Шеврон)
- 6 Недропользование и инвестиционный климат в Российской Федерации: постсоветский опыт (К.С.Пономарев, Юрисконсульт «Шеврон Нефтегаз Инк.»)
- 7 Правовое регулирование выбросов в атмосферу от стационарных источников в Республике Беларусь: теоретико-правовой и прикладной аспекты (Макарова Т.И., доктор юридических наук, профессор Белорусского государственного университета)
- 8 Проблемы правового регулирования эмиссий в окружающую среду (Елюбаев Ж.С., доктор юридических наук)
- 9 Резюмирующее выступление на XIII международной Атырауской правовой конференции «Недропользование - основа экономики Республики Казахстан» (Рамазанов А.М., Заведующий отделом обеспечения деятельности Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента РК)
- 10 Специальное природопользование в нефтегазовой отрасли:

- законодательство и практика (Бимуратов Б.Ш., Заместитель председателя комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики РК)
- 11Арбитражные дела в нефтегазовой отрасли с участием Казахстана (Бетанели Кетеван, Юрист юридической фирмы «Sherman & Sterling LLP»)
- 12Возмещения экологического вреда (Стамкулов А.А., Управляющий партнер юридической фирмы Synergy Partners)
- 13Вопросы совершенствования законодательства Республики Казахстан о недрах и недропользовании (Ильясова К.М., Главный научный сотрудник НИИ частного права Каспийского Общественного Университета, д.ю.н., профессор)
- 14Некоторые теоретические и практические проблемы недропользования в Казахстане (Сулейменов М.К., Директор НИИ частного права Каспийского университета, Председатель Казахстанского международного арбитража, академик НАН РК, доктор юридических наук, профессор)
- 15Новые положения экологического законодательства и старые проблемы привлечения к ответственности (на примере судебного дела) (Ватаев Сергей Юрьевич, Партнер юридической фирмы «Dechert»)
- 16О Концепции Кодекса Республики Казахстан о недрах и недропользовании: мнение независимых экспертов (Елюбаев Ж.С., Управляющий правовой советник Евразийского подразделения корпорации «Шеврон», Президент Казахстанской ассоциации юристов нефтегазовой отрасли (KPLA), д.ю.н., член-корреспондент Петровской академии наук и искусств РФ, профессор КазНУ им. аль-Фараби)
- 17О состоянии законности в сфере недропользования (Сагатов А.А., Начальник отдела по надзору за законностью применения природоохранного законодательства Департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере ГП РК)
- 18Проблемы правоприменения законодательства в сфере парниковых газов (Кусаинов Б.Ж., Старший юрист Договорно-правового отдела ТОО «Тенгизшевройл»)
- 19Риски при торговле квотами на выбросы парниковых газов (Департамент экологического права Юридическая фирма «GRATA»)
- 20Инвестиционная привлекательность сферы недропользования в Казахстане: проблемы и перспективы (Ж. Елюбаев, доктор юридических наук, президент Казахстанской Ассоциации юристов нефтегазовой отрасли (KPLA), управляющий правовой советник Евразийского подразделения корпорации «Шеврон»)
- 21Верховенство права в РК: точка зрения юриста, работающего в международной нефтегазовой компании (Селецки Димитри, Заместитель генерального менеджера Договорно-правового отдела СП «Тенгизшевройл»)
- 22Практика участия ТОО «Тенгизшевройл» в экологических спорах

(Жалгасбаева Гаухар, Юрисконсульт Договорно-правового отдела СП «Тенгизшевройл»)

23Проблемы применения законодательства об административных правонарушениях: взгляд корпоративного юриста (А. Бордзилов, правовой советник по работе с контролирующими органами договорно-правового отдела СП «Тенгизшевройл»)

24Прокурорская практика по надзору за соблюдением экологического законодательства (А. Сагатов, старший прокурор отдела по надзору за законностью применения природоохранного законодательства РК (1-й Департамент Генеральной прокуратуры Республики Казахстан))

25Экологическая ответственность: экономика или экология? (Р. Байсуанов, старший юрист ТОО «Юридическая фирма «SIGNUM»)

26Законодательная детализация государственного регулирования передачи прав недропользования (и связанных с ним объектов): совершенствование или усложнение (Е. Масалин, директор Департамента корпоративной практики ТОО «Olymprex Advisors»)

27Новый Закон Республики Казахстан «О газе и газоснабжении» от 9 января 2012 года: попутный газ (Накипов А., Партнер; Кудайбергенова Г., Старший юрист Юридической фирмы SIGNUM)

28Предотвращение споров в контексте договоров о недропользовании (Р. Крайндлер, профессор, доктор Shearman & Sterling LLP, Франкфурт)

29Разрешение споров нефтегазового сектора компетентными судами РК - практические вопросы (Меркушева Ж.П., Директор Адвокатской конторы «Меркушева», кандидат юридических наук, MCI Arb)

30Экономические механизмы охраны окружающей среды: научное сообщение о работе Международного форума OECD в Варшаве (Л. Еркинбаева, д.ю.н., профессор, проректор по учебно-методической Жетысуского госуниверситета им. И. Жансугурова)

31Арбитражное разбирательство в рамках договоров о недропользовании: практические вопросы и опасения клиентов /Крейг Тевендейл, Партнер «Герберт Смит ЛЛП»/

32Государственное регулирование недропользования в Казахстане в новых условиях (Б.С.Ужкенов, Председатель Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК)

33Залог права недропользования: анализ новелл /Д.А. Братусь, партнер Юридической фирмы «Lex Analitik», к.ю.н. (Ph.D.)/

34О некоторых спорных положениях нового Закона «О недрах и недропользовании» /Е. Сексембаева, кандидат юридических наук/

35Правильное толкование законодательных установлений и контрактных положений - как способ формирования единообразной правоприменительной практики (Ж.С.Елюбаев, Президент Казахстанской Ассоциации юристов нефтегазовой отрасли (KPLA), Управляющий правовой советник Евразийского подразделения корпорации «Шеврон»)

36Споры по контрактам на недропользование: коммерческий или инвестиционный арбитраж? /Юлия Митрофанская, партнер

международной юридической фирмы «Саланс», LL.M., кандидат юридических наук/

37Законопроект «О недрах и недропользовании». Общий обзор и сравнительный анализ с действующим законодательством РК о недропользовании (Даумов Самат, Директор филиала юридической фирмы «GRATA», г. Астана; Кисембаев Нурбол Директор филиала юридической фирмы «GRATA», г. Актау)

38Правовые аспекты инвестиционной привлекательности природоохранной деятельности в Республике Казахстан (Еркинбаева Ляззат, Заведующая кафедрой природоресурсного и экологического права КазНУ им. Аль-Фараби, д.ю.н, профессор)

39Вопросы государственного контроля за деятельностью нефтяных компаний: практика и законодательство (Ж.С. Елюбаев, Управляющий правовой советник Евразийского подразделения корпорации «Шеврон», кандидат юридических наук)

40Инвестиции в нефтегазовые проекты: изменения в согласованиях с государственными органами (Мокроусов В.С., Партнер международной юридической фирмы «Chadbournе & Parke»)

41Контракты на недропользование в Казахстане - об истории законодательства, имеющихся проблемах и потенциальном регулировании (Ченцова О.И., Управляющий партнер юридической фирмы AEQUITAS кандидат юридических наук)

42Недра и закон: за и против (Байдельдинов Д.Л., Д.ю.н., профессор, декан юридического факультета Казахского Национального Университета имени аль-Фараби)

43Новое законодательство о недрах: достоинства и недостатки (заключение) (Сулейменов М.К., академик)

44Новый Закон РК «О недрах и недропользовании»: оценка его влияния на инвестиционную привлекательность нефтедобывающей отрасли (Журсунов Р.М., Управляющий Партнер ТОО «Olympex Advisors»)

45Правовой механизм охраны окружающей среды в процессе недропользования (Алимбеков М.Т., Председатель Верховного Суда Республики Казахстан, Кандидат юридических наук)

46Практика прокурорского надзора в сфере недропользования (Шокай Б.К., Атырауский природоохранный прокурор)

47Ресурсный национализм и право (Гриффин Паул, Партнер юридической фирмы «Herbert Smith», Лондон)

48Эколого-правовые требования, предъявляемые к операциям по недропользованию в РК и проблемы их реализации (Еркинбаева Л.К., Заведующая кафедрой природоресурсного и экологического права КазНУ им. аль-Фараби к.ю.н., доцент)

49Вопросы применения норм административного законодательства за нарушение условий инвестиционного договора (Мороз С. П., заведующая кафедрой частно-правовых дисциплин Каспийского общественного университета, д.ю.н.)

- 50 Проблемы применения норм административного законодательства (В.М. Ким, старший консультант юридической фирмы «AEQUITAS», судья Верховного суда в отставке)
- 51 Соотношение таможенного законодательства и контрактов на проведение нефтяных операций в части тарифного регулирования: вопросы стабильности (Омаров Н.М., Старший юрист группы правового обеспечения ТОО «КМГ-Консалтинг»)
- 52 Законодательные требования по реализации права недропользования в нефтегазовом секторе и ответственность недропользователей за разработку, согласование и утверждение обязательных документов (Суесинов А.К., Заместитель Директора департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан)
- 53 Об исторических корнях горного законодательства (Новикова Е.В., Партнер юридической компании «Новиков и советники», доктор юридических наук)
- 54 Получение отказа от использования приоритетного права государства на приобретение отчуждаемых долей участия (акций) в недропользователях: проблемы практической реализации и законодательного регулирования (Бухтияров А.С., Юрист Международной юридической фирмы «Маклауд Диксон» Магистр права (Великобритания))
- 55 Практика разработки технических, технологических и других документов для недропользователей и осуществление авторского надзора (Герштанский О.С., Генеральный директор АО «НИПИнефтегаз», Член Центральной комиссии по разработке нефтяных и газовых месторождений доктор технических наук)
- 56 Практика совместного предприятия «Тенгизшевройл» по разработке обязательных нормативно-правовых и нормативно-технических документов (Ж.С. Елюбаев)
- 57 Сервисные контракты как контракты на недропользование (Ерешев Дияр, Главный эксперт ТОО «КМГ-Консалтинг»)
- 58 Юридическая ответственность в сфере недропользования (Мамырбаев Р.Н., кандидат юридических наук, прокурор Атырауской области, государственный советник юстиции 3-го класса)
- 59 Вопросы возмещения ущерба (вреда), причиненного окружающей среде (Касымов Данияр, Старший юрист ТОО «Юридическая Фирма «GRATA»)
- 60 О некоторых вопросах административной и гражданско-правовой ответственности недропользователей за нарушения законодательства, связанные с охраной окружающей среды и экологией (Ким В.М., Старший консультант юридической фирмы «Эквитас», Экс-Судья Верховного суда Республики Казахстан)
- 61 Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности - на уровень международных стандартов (Баймолдина З.Х.,

зам. директора Департамента нормативно-правового обеспечения и международного сотрудничества МООС РК, кандидат юридических наук)

62Применимость на практике экономических механизмов и процесса получения комплексных разрешений, рассматриваемых в рамках проекта «Экологического Кодекса РК» (Давлетьярова М.Г., Руководитель группы по экологической информации, отчетности и получения разрешений СП «Тенгизшевройл»)

63Проект Экологического кодекса: анализ норм, регулирующих отношения по охране окружающей среды при использовании недр (Мукашева К.В., Старший юрист юридической фирмы «DentonWildeSapte»)

64Регулирование выбросов парниковых газов в Республике Казахстан - новый институт казахстанского права (Н.В. Вередова, юрист консалтинговой компании «Оппенхаймер Текникал Ассистантс Консалтантс»)

65Анализ видов нефтяных контрактов: мировой опыт (Аккайсиева А.У., Доктор экономических наук)

66Определение инвестиций в контрактах на недропользование (Тенелов Данияр, Старший юрист Юридической фирмы «Sayat Zholshy & Partners»)

67Влияние несовершенства экологического законодательства на практику применения экологических платежей, штрафов и кратных коэффициентов в отношении нефтедобывающих предприятий (Абилова Л.С., Старший юрист Договорно-правового отдела ТОО «Тенгизшевройл»)

68Договор о совместном предприятии как контракт на недропользование в казахстанской практике (Ченцова О.И., Управляющий партнер юридической фирмы «Aequitas», кандидат юридических наук; Новожилова А.В., Старший юрист юридической фирмы «Aequitas», магистр права)

69Законодательство Республики Казахстан в области охраны окружающей среды и его совершенствование (Муканова Д.К., Ведущий специалист отдела разработки нормативных документов департамента международного сотрудничества и экологических нормативов Министерства охраны окружающей среды РК)

70Инвестиционные контракты на недропользование (понятие, особенности и виды) (Мороз С.П., К.ю.н., доцент, докторант НИИ частного права КазГЮУ)

71К вопросу о возможности внесения изменений и/или дополнений в Контракт на недропользование по инициативе Недропользователя (Дмитрий Барт, Заместитель Директора ТОО «Консалтинговый Центр «NEDRA», магистр права; Шеризат Кузенбеков, Старший Юрист ТОО «Консалтинговый Центр «NEDRA»)

72Об эколого-правовых рисках в деятельности недропользователя

(Новикова Е.В., Ведущий член Центра экологических исследований Российской Академии наук; доктор юридических наук)

73Правовые аспекты повышения эффективности правоприменительной деятельности в окружающей среде (Тажибаев Б.К., Начальник отдела оперативного и аналитического контроля, анализа правоприменения Департамента государственного контроля Министерства охраны окружающей среды РК)

74Практика правоприменения Атырауским территориальным Управлением охраны окружающей среды (Шанкиева К.К., Главный государственный инспектор Атырауской области по охране окружающей среды)

75Проблемы применения законодательства в нефтегазовой отрасли Республики Казахстан (вместо заключения) (Сулейменов М.К., Директор НИИ частного права Казахского гуманитарно-юридического университета, член Правления KPLA, академик НАН РК, доктор юридических наук, профессор)

76Экологические риски в системе нормативно-правовой базы Республики Казахстан (Руденко Инесса, Зав. отделом социально - экономических условий и законодательства Казахского агентства прикладной экологии)

77Сборник аналитических справок по результатам правового мониторинга (ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан». Центр правового мониторинга. 2-квартал 2017 года)

78Сборник аналитических справок по результатам правового мониторинга (ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», Центр правового мониторинга. 1-квартал 2017 года). Справка по результатам анализа Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442

79Ответственность за нерациональное использование недр: обзор законодательства (С.С. Жылкайдарова, управляющий партнер юридической фирмы «SIGNUM»)

80Международные обязательства Республики Казахстан в сфере экологии (аналитический обзор) (Л.А. Емельянова, старший юрист юридической фирмы «AEQUITAS»)

81Теоретические правовые основы региональной политики перехода к «зеленой» экономике в рамках реализации Стратегии «Казахстан-2050» (Г. Айгаринова, к.ю.н., ассоциированный профессор кафедры таможенного, финансового и экологического права КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы)

82Экологические риски в сфере недропользования: законодательство и практика (Ж. Елюбаев, доктор юридических наук, MCIArb, президент Казахстанской ассоциации юристов нефтегазовой отрасли (KPLA), управляющий правовой советник Евразийского подразделения корпорации «Шеврон»)

83Закон РК «О недрах и недропользовании» от 24 июня 2010 года: практическое применение /А.Накипов/

- 84 Проблемы обеспечения казахстанского содержания в контрактах на недропользование (Ж.С.Елюбаев)
- 85 Анализ наиболее импортируемой продукции недропользователями нефтегазового и горнорудного комплексов. Выработка рекомендаций по замене импорта недропользователей отечественной продукцией (1 полугодие 2009 года, АО «Казахстанское контрактное агентство»)
- 86 Проведение проверок хозяйствующих субъектов в нефтегазовой отрасли Казахстана (Суханова Н.Н., Судья Верховного Суда Республики Казахстан в отставке)
- 87 О некоторых вопросах по легализации земельных участков, в соответствии с Законом «Об амнистии в связи с легализацией имущества» (Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами)
- 88 К вопросу о проблеме обязанности использовать земли населенных пунктов в соответствии с их целевым назначением (Баженов М.В., магистр юридических наук)
- 89 Этимология понятий «экологическое управление» и «экологический менеджмент» в контексте совершенствования экологического и предпринимательского законодательства (Сагиева Г.К., кандидат юридических наук, доцент, Базарбек Б.Ж., магистр права)
- 90 Актуальные вопросы и анализ практики применения законодательства в нефтегазовой отрасли Республики Казахстан /Ж. Елюбаев, кандидат юридических наук/
- 91 Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 55 (Под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко). К. Ильясова Кодекс о недрах Республики Казахстан: некоторые актуальные вопросы
- 92 Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел (рекомендовано в качестве учебно-практического пособия для судей и судебных работников протоколом заседания Ученого совета Академии правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан от 15 мая 2017 года). Защита интересов собственника при прекращении его прав по основаниям, предусмотренным законом
- 93 Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 48. Улгі. Аренда. Земельные споры (Под редакцией Председателя Верховного Суда РК доктора юридических наук К.А. Мами, Председателя Восточно-Казахстанского областного суда Д.С. Амирова, доктора юридических наук А.Г. Диденко)
- 94 Информационно-справочный материал по вопросам земельных отношений (Астана, 2016 год)
- 95 Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 43 (под редакцией Председателя Верховного Суда Республики Казахстан, доктора юридических наук К.А. Мами, доктора юридических наук А.Г. Диденко)
- 96 Вопросы природопользования: недропользование, эмиссии в

окружающую среду, размещение и хранение отходов (Избранные труды Ж.С. Елюбаева, 2014)

97Актуальные проблемы инвестиционного права: Курс лекций (Мороз С.П., Алматы: НИЦ КОУ, 2013)

98Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 42 (Под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко). К. ИЛЬЯСОВА. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА (УЩЕРБА), ПРИЧИНЕННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И ИМУЩЕСТВУ: ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ

99Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник (Мороз С.П., 2-е изд., перераб. и доп. - Алматы: Издательство «Бастау», 2010)

100Проблемы правового регулирования недропользования: отечественный опыт и зарубежная практика. Монография (Елюбаев Ж.С., Алматы, 2010)

101Проблемы нормативного регулирования добычи, хранения и транспортировки серы. Научно-практическое пособие (Елюбаев Ж.С., Алматы, 2009)

102Недропользование и право в Республике Казахстан (Научно-практическое пособие. Алматы: 2009, сборник научных статей и докладов) (Елюбаев Ж.С.)

103Учебно-практическое пособие для судей по применению положений Орхусской Конвенции в Республике Казахстан. 2008 (Авторский коллектив: В.М.Борисов; В.П. Ни; У.А.Сулейменова)

104Возмещение экологического вреда по законодательству Республики Казахстан (Абдраимов Б., Жарылкасын Е.)

105Проблемы совершенствования процессуальных форм реализации норм земельного права (Абдраимов Б.Ж.)

106Гражданское право (учебник для вузов, академический курс, том 1, главы 16 - 31). Глава 23. Вещные права на природные ресурсы

107Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Казахстан (Общая часть) (Ответственные редакторы: Сулейменов М.К., Басин Ю.Г.). Статья 193. Собственность на землю и другие природные ресурсы

108Проблемы реализации норм Земельного кодекса Республики Казахстан (Гульнара Кысыкова)

109В Казахстане грядет «золотая лихорадка»? (Михаил Абдулов, Юрист Департамента «Недропользование (Алматы)» GRATA International)

110Залог права недропользования в новом представлении (Таир Буйракулов, Партнер Юридической фирмы Synergy Partners, MBA)

111Тезисы Министра энергетики К.А. Бозумбаева к пресс-конференции (г. Астана, 22 января 2018 года)

112Некоторые вопросы Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» (Абдрахманова С.Ж., ведущий научный сотрудник отдела гражданского, гражданско-процессуального законодательства и исполнительства производства ГУ «Институт законодательства РК»)

113Иски об установлении сервитута являются одним из сугубо

- земельных споров (Ш. Иманиязова, судья Верховного суда)
- 114 Доклад Министра по инвестициям и развитию на Парламентских слушаниях о принимаемых мерах по развитию систем водоснабжения в регионах (г. Астана, 24 ноября 2017 года)
- 115 Доклад на Пленарное заседание Мажилиса по проекту Кодекса РК «О недрах и недропользовании» и сопутствующему законопроекту (г. Астана, 8 ноября 2017 года)
- 116 В каких случаях при продаже жилья и другой недвижимости необходимо платить налоги (Торгын Нурсеитова)
- 117 Международные стандарты недропользования (Тимур Токтабаев, вице-министр по инвестициям и развитию РК)
- 118 Зеленый фонд Алматы: сохранить и приумножить (Данил Утюпин)
- 119 Пример из практики: Возмещение экологического ущерба вследствие добычи общераспространенных полезных ископаемых (С.С.Жылкадйарова и Т.Б.Сарыев)
- 120 Выявление и решение проблем нормативно-правового регулирования экологии при строительстве и эксплуатации атомных электростанций в странах ЕАЭС (Сарсембаев Марат Алдангорович, главный научный сотрудник отдела международного законодательства и сравнительного правоведения Института законодательства РК, доктор юридических наук, профессор)
- 121 Для решения экологических проблем (К.Наурызбаев, Алматинская область)
- 122 Мораторий на применение норм земельного законодательства: юридические аспекты (М.К. Сулейменов, Академик Национальной академии наук РК, доктор юридических наук, профессор)
- 123 Обращение ОКДС «Казахстан-2050» по «земельному вопросу» (г. Астана, 24 мая 2016 года)
- 124 Обеспечить прозрачность работы (Л.Сактаганова)
- 125 Можно ли продавать землю иностранцам? (М.К. Сулейменов, Академик НАН РК, доктор юридических наук)
- 126 Изменения в законодательстве позволят решить накопленные проблемы в сфере ЖКХ (С. Чайжунусов, Председатель правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»)
- 127 Законодательство о недрах и недропользовании: история вопроса и новая концепция (Ольга Ченцова, управляющий партнер юридической фирмы «AEQUITAS»; Наталья Брайнина, партнер юридической фирмы «AEQUITAS»)
- 128 Контракты на недропользование: некоторые актуальные вопросы (Ильясова К.М., ГНС НИИ частного права КОУ, д.ю.н., профессор)
- 129 Правовое регулирование государственного геологического изучения недр в Республике Казахстан (Светлана Штополь, Партнер Международной юридической фирмы Integrites, Казахстан)
- 130 Вопросы предоставления права недропользования: проблемы и

перспективы (Ильясова К.М., доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник научно-исследовательского института частного права Каспийского общественного университета)

131Некоторые актуальные вопросы законодательства о недропользовании Республики Казахстан (Курмангазы Талжанов, Управляющий Партнер)

132История и основные этапы развития казахстанского права о недрах (Абдраим Б.Ж., доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии наук Республики Казахстан, Президент Международной ассоциации юристов тюркского мира)

133Управление недрами в Республики Казахстан: законодательство и практика (Байдельдинов Д.Л., Доктор юридических наук, профессор Декан юридического факультета КазНУ им.Аль-Фараби)

134Взаимодействие гражданского и налогового права: взгляд цивилиста (Сулейменов М.К., Директор НИИ частного права Каспийского общественного университета, академик НАН РК, доктор юридических наук, профессор)

135Правовой статус лицензий на право проведения операций по недропользованию (Светлана Штополь, Партнер. Международная юридическая фирма Integrites, Казахстан)

136Конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду (Елюбаев Ж.С., доктор юридических наук, профессор)

137Интервью в связи с проведением Евразийским подразделением корпорации «Шеврон» семинара для журналистов (Елюбаев Ж.С., доктор юридических наук, профессор)

138Некоторые вопросы законопроекта в сфере недропользования (Светлана Штополь, Партнер. Международная юридическая фирма Integrites, Казахстан)

139Вопросы соотношения норм международных правовых актов и национального законодательства Казахстана по вопросам охраны окружающей среды (Елюбаев Жумагельды Сакенович, доктор юридических наук)

140Правовое регулирование недропользования и инвестиционной деятельности в странах Каспийского и Черноморского регионов (Елюбаев Ж.С., доктор юридических наук, MCI Arb)

141Правовой статус «технической» документации, ее место в системе законодательства о недропользовании и проблемы применения (О.И. Ченцова, К.Ю.Н., управляющий партнер Юридической фирмы «AEQUITAS»)

142Судебная практика по экологическим спорам в Республике Казахстан (Ченцова О. И., управляющий партнер юридической фирмы «AEQUITAS»; Ким В. М., старший консультант юридической фирмы «AEQUITAS»; Емельянова Л. А., старший юрист юридической фирмы «AEQUITAS»)

143Экологические споры: практика и проблемы правового регулирования

(Рахымгожина У.Н., судья Специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской области)

144 Общие вопросы стабильности договоров в гражданском праве и условия стабильности в контрактах на недропользование (Штополь С., Партнер Международной юридической фирмы Integrites, Казахстан)

145 Галина Баймаханова - о привычке халтурить, коррупции и римских контрибуциях

146 Трансферт знаний для «зеленой» экономики (В.Осипов)

147 О реформировании экологического законодательства Республики Казахстан (Ж. Елюбаев, доктор юридических наук, MCI Arb, управляющий правовой советник Евразийского подразделения корпорации «Шеврон», президент Казахстанской ассоциации юристов нефтегазовой отрасли (KPLA), профессор кафедры финансового, таможенного и экологического права КазНУ им. аль-Фараби)

148 Вопросы стабильности налогового режима в контрактах на недропользование в Казахстане (Ильясова К.М., д.ю.н, профессор кафедры частно-правовых дисциплин Каспийского общественного университета)

149 Правовой режим объектов, связанных с правом недропользования, по законодательству Республики Казахстан (Ильясова К.М., ГНС НИИ частного права КОУ, д.ю.н.)

150 Проблемы правового регулирования экологических отношений в Казахстане: законодательство и практика (Выступление Елюбаева Ж.С. на VIII Международной школе-практикуме молодых ученых-юристов «Право и Экология», Москва, 23-24 мая 2013 года)

151 Проблемы правового обеспечения государственной экологической политики в Казахстане (Ж. Елюбаев, президент Казахстанской ассоциации юристов нефтегазовой отрасли (KPLA), управляющий правовой советник Евразийского подразделения корпорации «Шеврон»)

